



DOCUMENT NÚMERO 4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.





AMIDAMENTS.



AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	01	MITJANS AUXILIARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		1,000		10,500	10,000	105,000
2	Façana Lateral		1,000	17,800		10,000	178,000
3				9,480		5,000	47,400
4	Façana Posterior			10,500		10,000	105,000
TOTAL AMIDAMENT						435,400	

2	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		1,000		10,500	10,000	105,000
2	Façana Lateral		1,000	17,800		10,000	178,000
3				9,480		5,000	47,400
4	Façana Posterior			10,500		10,000	105,000
TOTAL AMIDAMENT						435,400	

3	K12CAAAA	dia	Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa.
---	----------	-----	---

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Dies				
2			10,000				10,000
TOTAL AMIDAMENT						10,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	02	CALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K168Z003	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			5,000				5,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT						5,000
------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	01	DESMUNTATGE COBERTA PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2154120	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de planxes metàl·liques, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta sense descomptar llucanes, segons documentació gràfica de Projecte.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1				17,600	11,600		204,160
TOTAL AMIDAMENT						204,160	

2	K21485A1	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta segons documentació gràfica de Projecte.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Bigues		4,000		10,350		41,400
2			4,000		6,560		26,240
3			1,000		5,450		5,450
4			2,000		4,400		8,800
5	Corretjes		2,000		17,700		35,400
6			2,000		14,500		29,000
7			2,000		11,700		23,400
8			2,000		11,600		23,200
9			2,000		9,500		19,000
10			2,000		8,100		16,200
11			2,000		4,700		9,400
12			2,000		3,000		6,000
13			4,000		2,600		10,400
14			4,000		1,650		6,600
15	Bigues llucanes		4,000		6,500		26,000
16			2,000		4,400		8,800
17			2,000		3,500		7,000
18			1,000		3,500		3,500
19	Corretjes llucanes		2,000		3,000		6,000
20			2,000		2,600		5,200
21			2,000		2,000		4,000
22			1,000		3,000		3,000
23			1,000		2,600		2,600
24			1,000		2,000		2,000
TOTAL AMIDAMENT						328,590	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL	
3	K21481A1	m	Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.					
1			4,000			11,000	44,000	
TOTAL AMIDAMENT						44,000		

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL	
4	K24A3237	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km					
1		C	Superfície				Total	
2	Coberta xapa		204,160				204,160	
3	Esponjament	P	20,000				40,832	
TOTAL AMIDAMENT						244,992		

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	02	ENDERROC ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	K21483C1	m	Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.				
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			19,000		8,300		157,700
TOTAL AMIDAMENT						157,700	

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL	
2	K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.					
1	Planta altell			10,250	8,400		86,100	
2				4,400	1,500		6,600	
TOTAL AMIDAMENT						92,700		

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	03	ENDERROC TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	K2148261	m3	Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.				
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana principal			6,800	0,200	3,300	4,488
TOTAL AMIDAMENT						4,488	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL	
2	K216Z002	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.					
1	Llucanes		2,000		2,600	1,850	9,620	
TOTAL AMIDAMENT						9,620		

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL	
3	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.					
1	Tancament escala exterior		1,000	7,300		2,800	20,440	
2	Planta altell		1,000	2,600		2,000	5,200	
3			1,000	1,600		2,000	3,200	
4			1,000	1,900		2,000	3,800	
5			2,000	4,120		2,000	16,480	
6			1,000	2,800		2,000	5,600	
TOTAL AMIDAMENT						54,720		

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	04	ENDERROC REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.				
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		1,000	0,240		2,600	0,624
2			2,000	0,900		2,600	4,680
3			1,000	2,640		3,450	9,108
4			1,000	2,500		3,450	8,625
6	Façana Lateral		4,000	0,700		2,600	7,280
7			2,000	2,250		0,400	1,800
8			2,000	4,000		0,400	3,200
9							
10	Façana Posterior		2,000	1,000		1,400	2,800
11			1,000	2,560		2,000	5,120
12			1,000	10,000		3,700	37,000
13			1,000	2,640		3,450	9,108
14			1,000	2,500		3,450	8,625
TOTAL AMIDAMENT						97,970	

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL	
2	K2183A71	m	Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.					

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
------	------	-------	-----------	----------	---------	--------	-------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 5

1	Barana ceràmica accés planta primera	2,000	8,500	17,000
2		2,000	5,750	11,500
TOTAL AMIDAMENT			28,500	

3	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		1,000	2,640	3,450	9,108
2			1,000	2,500	3,450	8,625
4	Façana Posterior		1,000	2,640	3,450	9,108
5			1,000	2,500	3,450	8,625
TOTAL AMIDAMENT			35,466			

4	K218Z001	m2	Desmuntatge d'aplatat decoratiu de plaques prefabricades de fibrociment, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà. Inclús part proporcional realització de Pla per Treballs amb Amiant així com els mitjans, eines i procediments de retirada d'elements amb amiant. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Sala Planta Primera		4,000	5,000	1,200	24,000
TOTAL AMIDAMENT			24,000			

5	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Caixa escala		1,000	2,800	4,100	11,480
TOTAL AMIDAMENT			11,480			

6	K2183971	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Escopidors obertures planta primera		1,000	1,500		1,500
2			3,000	1,750		5,250
3			2,000	1,100		2,200
TOTAL AMIDAMENT			8,950			

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 02 ENDERROCS
Títol 3 05 DESMUNTATGE PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	K2194B21	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Planta altell			10,250	8,400	86,100

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 6

2			4,400	1,500	6,600
TOTAL AMIDAMENT			92,700		

2	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Escala exterior accés Planta Primera		20,000		1,250	25,000
TOTAL AMIDAMENT			25,000			

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 02 ENDERROCS
Títol 3 06 DESMUNTATGE TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Accés planta primera		1,000			1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000			

2	K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestror, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Llucanes		4,000			4,000
TOTAL AMIDAMENT			4,000			

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 02 ENDERROCS
Títol 3 07 DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.			
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Alçada	TOTAL
1	Previsió			50,000		50,000
TOTAL AMIDAMENT			50,000			

2	K21GZ002	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
---	----------	---	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Previsió			50,000			50,000
TOTAL AMIDAMENT						50,000	

3 K21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana posterior		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

4 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Previsió		60,000				60,000
TOTAL AMIDAMENT						60,000	

5 K21K2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Previsió			25,000			25,000
TOTAL AMIDAMENT						25,000	

6 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana posterior					4,000	4,000
TOTAL AMIDAMENT						4,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 02 ENDERROCS
Títol 3 08 ARRENCADA ELEMENTS VEGETALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21RZ001	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'elements vegetals adherits en façana es fins a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			3,000				3,000
TOTAL AMIDAMENT						3,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 02 ENDERROCS
Títol 3 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			45,000				45,000
TOTAL AMIDAMENT						45,000	

2 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			45,000				45,000
TOTAL AMIDAMENT						45,000	

3 K2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			0,720				0,720
TOTAL AMIDAMENT						0,720	

4 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
------	------	-------	-----------	----------	---------	--------	-------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 9

1	90,000	90,000
TOTAL AMIDAMENT		90,000

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	03	ESTRUCTURES
Títol 3	01	REFORÇ PILASTRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K44ZZ001	kg	Subministrament i muntatge d'acer laminat S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples per la formació de l'estructura del reforç de la pilastra d'obra existent i per el recolzament de perfils de fusta. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el morter sense retracció per ataconar els perfils contra els elements d'obra existent, i la base de morter per recolzament dels perfils. Inclòs els passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte.

P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntalaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Unitats	Longitud	kg/ml		
2	UPN-300		1,000	3,800	46,200		175,560
3	UPN-300		1,000	8,200	46,200		378,840
4	HEB-200		1,000	4,750	61,300		291,175
5	L100x12		1,000	0,330	17,800		5,874
7		C	Unitats	kg			
8	PLETINA 580x300x10		2,000	13,660			27,320
9	PLETINA 160x160x8		4,000	1,610			6,440
10	PLETINA 580x100x10		14,000	4,550			63,700
11	PLETINA 320x100x10		1,000	2,510			2,510
12	PLETINA 200x350x10		1,000	5,500			5,500
13	PLETINA 210x200x8		1,000	2,640			2,640
14	PLETINA 96x170x10		2,000	1,280			2,560
15	PLETINA 250x150x10		1,000	2,940			2,940
17	5% Ajustos		0,050	965,110			48,256
TOTAL AMIDAMENT						1.013,315	

2	K45GZ001	m3	Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, T, amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs els ancoratges de de Ø10 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
---	----------	----	--

P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 10

zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Suport sobre pilastra		1,000	0,300	0,600	0,300	0,054
2	Suport a paret obra		1,000	0,300	0,600	0,300	0,054
TOTAL AMIDAMENT						0,108	

3	K45GZ002	m3	Formació de cèrcol de formigó armat, a sobre de paret d'obra existent, prèvia preparació i regularització del suport (enderroc i neteja de les restes dels elements de fàbrica existents). Inclòs col·locació de planxa de poliestirè expandit tipus "porexpan" de 5 cm de gruix, segons planós de detall. Realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament amb cubilot, armat segons planós de detall amb acer B 500 S, amb una quantia aproximada de 127 kg/m³.
---	----------	----	--

Inclús p.p. d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i replanteig i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i col·locació de les plaques d'espera dels pilars, bigues o elements estructurals. Mermes, talls i ajustos, solapaments segons longituds definides en el projecte. Neteja de les armadures en cas necessari. Inclòs, el subministrament, muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu de fusta. Inclús p/p de curació del formigó. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions. Regs intermitents després del formigonat, curat, protecció i neteja diària de la zona de treball. Acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			1,000	4,500	0,200	0,300	0,270
TOTAL AMIDAMENT						0,270	

4	K4ZWZ001	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó, sistema SAFEset "HILTI" o marca similar, format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de les dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 500, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.
---	----------	---	---

Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			4,000	4,000			16,000
TOTAL AMIDAMENT						16,000	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 11

5	K4ZWZ002	u	Subministrant i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en paret d'obra, sistema SAFEset "HILTI", format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de les dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 170, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.
---	----------	---	---

Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			1,000	6,000			6,000
TOTAL AMIDAMENT						6,000	

6	K43ZZ001	u	Subministrant i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, en formigó o paret d'obra (costat biga principal), serà realitzada amb tacs químics. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat per a la introducció del nucli en la biga secundària no pot superar un gruix màxim de Smax = 8 mm.
---	----------	---	---

Inclòs minves, talls i ajustaments. Els passadors auto perforants WS-7 de Rotho Blaas. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			6,000				6,000
TOTAL AMIDAMENT						6,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	03	ESTRUCTURES
Títol 3	02	ENCAVELLADA FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K43AZ001	m3	Subministrant i col·locació d'encavallada de gran escairada de aproximadament 10 m de llum, pendent 38% aproximadament, formada per peces de 20x30 cm de secció de fusta serrada, acabat vist, classe resistent C24. Subministrant i muntatge d'acer laminat S275JR, en barrés corrugades de 40cm de diàmetre i platines i elements d'unió de l'encavallada i de recolzament amb els murs existents. Subministrant i col·locació, dels elements d'unió i connexió tipus perns i passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, indicats en la documentació tècnica del projecte i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra.

Inclòs la protecció davant d'agents biòtics de la fusta que es correspon amb la classe de penetració NP1. Inclòs la protecció de tots els elements metàl·lics d'unió i suport, amb galvanitzat en calent amb protecció Z275 enfront

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 12

de la corrosió i la protecció dels tirants amb una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el pintat ignífug de tots els perfils i elements d'acer exposat amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaris per a complir amb el requeriment al foc indicat en el projecte. Inclòs p/p de preparació dels diferents supports.

Inclús els talls i entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada i fabricada en taller i col·locada en obra. Inclús el transport a l'obra. P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	J200x300		2,000	10,000	0,200	0,300	1,200
2	J200x300		2,000	5,000	0,200	0,300	0,600
3	J200x300		4,000	3,200	0,200	0,300	0,768
TOTAL AMIDAMENT						2,568	

2	K45GZ003	m3	Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de encavallada de fusta, amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs els ancoratges de de Ø12 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el subministri i col·locació del tac de neoprè de 150x200x14mm Tipo 1 del fabricant mecanogumba o similar.
---	----------	----	---

P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			4,000	2,000	0,300	0,500	1,200
TOTAL AMIDAMENT						1,200	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	03	ESTRUCTURES
Títol 3	03	SOSTRE PLANTA ALTELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E441Z002	kg	Subministrant i muntatge de perfil laminat S275JR, en perfils laminats en calent tipus UPE-240, per la formació del congreny perimetral i per el recolzament de les bigues de fusta. Inclòs la realització de la regata prèvia en el mur d'obra existent per encabir el perfil metàl·lic, el morter per regular la base i ataconar el perfil contra l'obra de fàbrica existent, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 10 del fabricant Hilti o marca similar col·locats cada 30cm. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 13

de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte. El reompliment final amb fabrica de obra dels espai entre perfils i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra. Inclòs l'aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist.

Inclús p/p de preparació del suport, replanteig, talls, minves, ajustaments i peces especials, resolució de punts singulars i trobades amb buits de fusteria i envans, acabat i neteja final. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntalaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Unitats	Longitud		kg/ml	
2	UPE-240		1,000	9,800	33,200		325,360
3			1,000	15,990	33,200		530,868
TOTAL AMIDAMENT						856,228	

2	K433Z001	m3	Subministrament i col·locació de bigues de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada.
---	----------	----	--

Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per fusta LBS-5 o similars. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària.

Inclús p/p de minves, talls i ajustaments, entallades per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra. Transports de materials a l'obra. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions dels perfils als elements existents. Neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	B-140x200		14,000	0,140	0,200	3,700	1,450
2	B-140x225		6,000	0,140	0,230	4,050	0,782
3	B-140x240		2,000	0,140	0,240	4,050	0,272
4	B-140x240		2,000	0,140	0,240	3,450	0,232

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT						2,736
3	K43DF3A4	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb placa de guix laminat de 12 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.			
TOTAL AMIDAMENT						13,200

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Terrasses		2,000	2,640	2,500		13,200
TOTAL AMIDAMENT						13,200	

4	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 10 mm de diàmetre, col·locades cada 200 mm.
---	----------	---	---

Inclús p/p de neteja i preparació de la zona a reparar, replanteig de la posició de les grapes, execució de les perforacions per a introduir les grapes, injecció en les perforacions de morter de resina epòxid i sorra de sílice, d'enduriment ràpid, col·locació amb tascons de les grapes, neteja del morter sobrant, retirada dels tascons una vegada endurit el morter, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Previsió			20,000			20,000
TOTAL AMIDAMENT						20,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	03	ESTRUCTURES
Títol 3	04	SOSTRE PLANTA COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K433Z002	m3	Subministrament i col·locació de bigues i jàsseres de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada.

Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult tipus "TUBS", fabricat i comercialitzat per Simpson strong-tie. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per a fusta CSA de mètrica 5 o similar. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles tipus STD12 de 12 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. Inclòs el fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària. Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, dels

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 15

cargols VGS de Rotho Blaas per la connexió entre bigues de fusta..

Inclòs minves, talls i ajustaments. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	B-140x210		1,000	116,700	0,140	0,210	3,431
2	B-140x240		1,000	46,100	0,140	0,240	1,549
3	B-140x150		1,000	67,400	0,140	0,150	1,415
4	B-200x200		1,000	19,700	0,200	0,200	0,788
5	B-160x220		1,000	39,200	0,160	0,220	1,380
TOTAL AMIDAMENT						8,563	

2	K5Z2F1A4	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i polièstirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, polièstirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.
---	----------	----	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	11,780	9,350	0,500	110,143
2			2,000	17,800	6,500	0,500	115,700
TOTAL AMIDAMENT						225,843	

3	E441Z003	kg	Subministrament i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte.
---	----------	----	--

P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 16

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Unitats	Kg/u			Total
2	Recolçament ràfec		45,000	4,120			185,400
3			45,000	6,870			309,150
4			45,000	0,910			40,950
5	Ajustos i minves	%	5,000				26,775
TOTAL AMIDAMENT						562,275	

4	E441Z004	kg	Subministrament i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte.
---	----------	----	--

P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Unitats	Kg/m			Total
2	Recolçament obra ceràmica		12,000	2,250			27,000
3			12,000	1,410			16,920
4	Ajustos i minves	%	5,000				2,196
TOTAL AMIDAMENT						46,116	

5	K43RZ001	m	Tractament preventiu contra el corc, els tèrmits, els fongs i altres agents biòtics, en elements estructural de fusta existents que es conservant, mitjançant l'aplicació de dues mans de fons protector químic insecticida-fungicida transparent i incolor, amb brotxa, pinzell o pistola. Protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP3. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn.
---	----------	---	--

Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 17

aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Biguetes ràfec		48,000	1,000			48,000
2	Rastrells		1,000	46,500			46,500
3			1,000	44,000			44,000
4			1,000	41,500			41,500

TOTAL AMIDAMENT 180,000

6	K8ABZ001	m	Formació de capa de vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant aplicació de dues mans d'acabat amb vernís sintètic a porus tancat, a base de resines alquídiques i filtres ultraviolat. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatrat de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Biguetes ràfec		48,000	1,000			48,000
2	Rastrells		1,000	46,500			46,500
3			1,000	44,000			44,000
4			1,000	41,500			41,500

TOTAL AMIDAMENT 180,000

7	443R211B	m	Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Inclús p/p de talls, entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Previsió		10,000				10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	03	ESTRUCTURES
Títol 3	05	JARDINERES

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 18

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K444F132	kg	Subministre i muntatge d'acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Unitats	Longitud		Kg/m	
2	Pletina 40.10		12,000	0,400		3,140	15,072
3			12,000	0,200		3,140	7,536
4	Pletina 60.5		4,000	2,800		2,360	26,432
5			2,000	3,200		2,360	15,104
6	Rodó Diàmetre 6		6,000	2,800		0,222	3,730
7			3,000	3,200		0,222	2,131

TOTAL AMIDAMENT 70,005

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	04	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K5Z2Z001	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i fibra de fusta i barrera de vapor, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 15 mm de gruix, aïllament amb fibra de fusta de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'abet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts.

Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.

Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	11,780	9,350	0,500	110,143
2			2,000	17,800	6,500	0,500	115,700

TOTAL AMIDAMENT 225,843

2	E7761252	m2	Subministre i col·locació de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir, Tyvek o marca similar. Inclús: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del suport. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 19

Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	11,780	9,350	0,500	110,143
2			2,000	17,800	6,500	0,500	115,700
TOTAL AMIDAMENT						225,843	

3	K5Z3Z001	m2	Subministre i col·locació d'enllatat amb llatas de fusta de pi, de 30x40 mm de secció, col·locades cada 35 cm, sobre taulel i amb fixacions mecàniques. Inclús part proporcional de retalls per permetre ventilació de la coberta cada 2 metres de longitud de cada rastrell. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Faldons coberta		2,000	11,780	9,350	0,500	110,143
2			2,000	17,800	6,500	0,500	115,700
3	Ràfec llucanes		4,000	1,500	0,450		2,700
4			2,000	1,750	0,450		1,575
TOTAL AMIDAMENT						230,118	

4	K52221CK	m2	Subministre i col·locació de teula plana alicantina de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 recolçada sobre enllatat de fusta de pi. Inclús part proporcional de peces especials en trobades laterals amb mitges peces, peça angular de final de carener, peces de careners amb peces caballet, peces de ventilació en una proporció no inferior a 1 peça de ventilació per cada 10 m2 i amb un mínim de 4 peces per faldó amb una dotació de 2 en la part inferior i 2 en la part superior de cada un d'ells.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts.
Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	11,780	9,350	0,500	110,143
2			2,000	17,800	6,500	0,500	115,700
TOTAL AMIDAMENT						225,843	

5	K5ZA3742	m	Subministre i col·locació de pça de carener angular ceràmica per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sense massissar per permetre la ventilació de la cara inferior de la coberta.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts.
Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Coberta		4,000	10,600			42,400
2	Llucanes		2,000	5,250			10,500
3			1,000	3,150			3,150
TOTAL AMIDAMENT						56,050	

6	E5ZCZ001	m	Subministre i col·locació de remat, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Inclou peces de fixació cada 275 mm com a màxim, encavalcaments i juntes estanques per assegurar la correcta estanqueïtat del conjunt.

Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts.
Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Trobada coberta parament vertical llucanes		4,000	3,500			14,000
2			2,000	2,000			4,000
3	Aiguafons		4,000	2,650			10,600
4			2,000	1,900			3,800
5	Coronament		4,000	0,400			1,600
6	Lateral llucanes		4,000	3,900			15,600

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 21

7	2,000	2,550	5,100
TOTAL AMIDAMENT		54,700	

7 K5ZAZ001 u Subministre i col·locació de peça de coronament de coberta a quatre aigües amb peça ceràmica de forma arrodonida tipus pinacle, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i ancorada a estructura inferior de formigó mitjançant armadura d'acer inoxidable de diàmetre 10 com a mínim fixada amb tac químic.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Cornomane coberta		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 05 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KY31Z001	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 200 mm i d'1 m de llargària, com a màxim.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Previsió		10,000				10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 KD354565 u Formació de pericó sífonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 06 AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K7C13801	m2	Subministre i col·locació d'aïllament en reblert de cambres de gruix 8 cm, amb fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3, injectat.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 22

1	Tabics interiors P. Primera	2,000	2,650	3,450	18,285
2	Terrasses P. Primera	4,000	2,500	3,450	34,500
TOTAL AMIDAMENT		52,785			

2 K786Z001 m2 Subministre i col·locació d'Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, de base ciment tipus Sikalastic de Sika o marca similar, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat. Inclou part proporcional de malla de fibra de vidre.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Graons escala exterior accés Planta Primera		20,000	0,300	1,250		7,500
2			20,000	0,500	1,250		12,500
3	Replans		2,000	1,250	1,250		3,125

TOTAL AMIDAMENT 23,125

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 07 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K9V2A28K	m	Subministre i col·locació d'esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Inclús prèvia nivellació amb sorra. Inclús p.p. de rotures, talls a realitzar per a ajustar-les a les vores del confinament i a les intrusions existents en el paviment, remats i peces especials. Inclús p.p. de vorada, en cas necessari. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Escala exterior accés Planta Primera		20,000		0,250		5,000
2			2,000		1,250		2,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 08 TANCAMENTS
Títol 3 01 TANCAMENTS CERÀMICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 10 mm de diàmetre, col·locades cada 200 mm.

Inclús p/p de neteja i preparació de la zona a reparar, replanteig de la posició de les grapes, execució de les perforacions per a introduir les grapes, injecció en les perforacions de morter de resina epòxid i sorra de sílice, d'enduriment ràpid, col·locació amb tascons de les grapes, neteja del morter sobrant, retirada dels tascons una vegada endurit el morter, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 23

segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Previsió			20,000			20,000
TOTAL AMIDAMENT						20,000	

2 E61Z22U1 u Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el mateix morter de la paret.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			100,000				100,000
TOTAL AMIDAMENT						100,000	

3 K612YD8R m2 Formació de paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant.

Inclús p.p. de bastimentada, replanteig, anivellació i aplomat, rebut de marcs i premarcs, mermes i trencaments i execució de trobades.
Neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana llucanes		2,000	2,600		2,250	11,700
2			1,000	3,000		2,250	6,750
3	Coronament llucanes		4,000	1,600		0,050	0,320
4			2,000	1,750		0,050	0,175
5	Coronament façanes		1,000	46,500		0,500	23,250
6	Reparació escala exterior		1,000	1,950		0,300	0,585
7		C	Unitats				
8	Previsió actaacions puntuals		10,000				10,000
TOTAL AMIDAMENT						52,780	

4 K821Z002 m2 Subministre i col·locació de peces ceràmiques per formació de faixa horitzontal exterior a una alçada >3 m, amb rajola ceràmica fina color vermell de 28x14 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 24

i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.
Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment.
Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.
Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Ràfec coberta		2,000	10,000	0,750		15,000
2			2,000	16,000	0,750		24,000
TOTAL AMIDAMENT						39,000	

5 K821Z001 m2 Subministre i col·locació de revestiment de barana exterior a una alçada <= 3 m, amb tova de color vermell de 28x14x5 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment.
Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.
Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Barana ceràmica accés planta primera		2,000	8,500	0,300		5,100
2			2,000	5,750	0,300		3,450
3	Terrasses		2,000	2,600	0,300		1,560
4			2,000	2,500	0,300		1,500
TOTAL AMIDAMENT						11,610	

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 08 TANCAMENTS
Títol 3 02 TANCAMENTS PREFABRICATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K652728Y	m2	Formació d'envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p.p. de perfil·leria secundària, primària i auxiliar de col·locació. Inclús p.p. de banda elàstica de recolzament de perfils, segellat de placa a terra amb silicona, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 25

cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar.

S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats.

Inclús p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas.

Inclús p.p. elem. fixació llana mineral.

S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats.

Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.

Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	6,100	2,200	0,500	13,420
2			1,000	3,950	2,200	0,500	4,345
TOTAL AMIDAMENT						17,765	

2	E7761252	m2	Subministre i col·locació de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir, Tyvek o marca similar. Inclús: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del suport. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.

Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	6,100	2,200	0,500	13,420
2			1,000	3,950	2,200	0,500	4,345
TOTAL AMIDAMENT						17,765	

3	K83HA141	m2	Subministre i col·locació d'aplatat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment de 25 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.

Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	6,100	2,200	0,500	13,420

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 26

2			1,000	3,950	2,200	0,500	4,345
TOTAL AMIDAMENT						17,765	

4	K877151A	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb previ buidat i neteja del material dels junts. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.

Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	6,100	2,200	0,500	13,420
2			1,000	3,950	2,200	0,500	4,345
TOTAL AMIDAMENT						17,765	

5	K81126A4	m2	Formació d'arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	6,100	2,200	0,500	13,420
2			1,000	3,950	2,200	0,500	4,345
TOTAL AMIDAMENT						17,765	

6	K811Z003	m2	Formació d'arrebossat base de 2,5 mm a 3 mm de gruix amb llana dentada sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, inclús malla de fibra de vidre de reforç de PVC realitzat amb morter acrílic Bluclad o marca similar. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclús p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.

Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.							
1			2,000	6,100	2,200	0,500	13,420
2			1,000	3,950	2,200	0,500	4,345
TOTAL AMIDAMENT						17,765	

7	K811Z002	m2	Formació d'arrebossat decoratiu sobre fons petri de 1,5 mm de gruix a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic Bluclad o marca similar. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	6,100	2,200	0,500	13,420
2			1,000	3,950	2,200	0,500	4,345
TOTAL AMIDAMENT						17,765	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	08	TANCAMENTS
Títol 3	03	REFORÇOS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Unitats	Longitud	Kg/m		
2	Reforços superiors envans planta primera		2,000	2,850	9,830		56,031
3			1,000	2,600	9,830		25,558
4			1,000	4,700	4,920		23,124
5			1,000	3,800	4,920		18,696
6			3,000	4,850	4,920		71,586
7			3,000	3,900	4,920		57,564
8			1,000	2,500	4,920		12,300

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 28

9			1,000	3,260	4,920		16,039
10	Ajustos i minves	%	10,000				28,090
TOTAL AMIDAMENT						308,988	

2	4442B555	m	Subministre i muntatge de cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigiditzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m de llargària de cèrcol col·locat d'acord amb la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			1,000	4,700			4,700
2			1,000	3,750			3,750
3			1,000	4,600			4,600
4			1,000	4,800			4,800
5			1,000	2,500			2,500
6			1,000	3,800			3,800
7			2,000	4,900			9,800
8			1,000	2,750			2,750
9			1,000	3,350			3,350
10			1,000	3,900			3,900
TOTAL AMIDAMENT						43,950	

3	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	3,450			6,900

TOTAL AMIDAMENT 6,900

4	E61ZZ001	u	Formació de travada de parets amb connector de fil de fibra de vidre, formant vano de 50x250 mm per fixació d'envans ceràmics, col·locat a l'obra amb resina epoxy mitjançant col·locació de sistema MapeWrap G Fiocco de Ibermapei o marca similar. Inclús p.p. de perforació d'envans ceràmics.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
------	------	-------	-----------	----------	---------	--------	-------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 29

1	Parets tancament terrasses	4,000	15,000	60,000
TOTAL AMIDAMENT			60,000	

5	E61ZKVQ4	u	Subministre i col·locació d'ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de 150 mm de llargària, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.		
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.					

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			8,000				8,000
TOTAL AMIDAMENT			8,000				

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	08	TANCAMENTS
Títol 3	04	JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K811Z001	m2	Formació de tancament de jardineres mitjançant col·locació de malla d'acer inoxidable 100 mm de pas i diàmetre 2 mm i arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclús p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.			
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.			

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	2,800			5,600
2			1,000	3,200			3,200
TOTAL AMIDAMENT			8,000				

2	K826613B	m2	Subministre i col·locació de rajoles ceràmiques per a enrajolat de parament vertical exterior a una alçada >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.		
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 30

Unitat d'obra acabada.						
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.						

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1			2,000	2,800			5,600
2			1,000	3,200			3,200
TOTAL AMIDAMENT			8,800				

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	01	TRACTAMENTS SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K8785820	m2	Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta.
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.			
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%			

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Superfície				Total
2	Previsió		5,000				5,000
TOTAL AMIDAMENT			5,000				

2	K8786610	m2	Eliminació i arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels paraments, amb mitjans manuals, prèvia aplicació d'injeccions d'amoniac.		
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.					
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%					

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Superfície				Total
2	Previsió		50,000				50,000
TOTAL AMIDAMENT			50,000				

3	K8785310	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals.		
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 31

criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal			8,400		8,500	71,400
2	Descompte obertures		-1,000	1,750		2,350	-4,113
3			-0,500	1,500		2,350	-1,763
5	Façana Lateral			16,500		8,500	140,250
6	Descompte obertures		-2,000	1,750		2,350	-8,225
7	Descompte terrasses		-2,000	2,400		2,700	-12,960
9	Façana Posterior			8,400		4,000	33,600
10	Descompte terrassa		-1,000	2,400		2,700	-6,480

TOTAL AMIDAMENT 211,709

4	K8B1Z001	m2	Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug de base de nanopartícules d'òxid, tipus Aquashield Ultimate de Tecnan o marca similar, consistent en l'aplicació de 2 capes de producte mitjançant nebulització.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal			8,400		8,500	71,400
2	Descompte arrebossat morter		-1,000	0,240		2,600	-0,624
3			-2,000	0,900		2,600	-4,680
4	Descompte obertures		-1,000	1,750		2,350	-4,113
5			-1,000	1,500		2,350	-3,525
7	Façana Lateral			16,500		8,500	140,250
8	Descompte arrebossat morter		-4,000	0,700		2,600	-7,280
9			-2,000	2,250		0,400	-1,800
10			-2,000	4,000		0,400	-3,200
11	Descompte obertures		-2,000	1,750		2,350	-8,225
12	Descompte terrasses		-2,000	2,400		2,700	-12,960
14	Façana Posterior			8,400		4,000	33,600
15	Descompte arrebossat morter		-2,000	1,000		1,400	-2,800
16			-1,000	2,560		2,000	-5,120
17	Descompte obertures		-2,000	1,000		1,300	-2,600
18	Descompte terrassa		-1,000	2,400		2,700	-6,480

TOTAL AMIDAMENT 181,843

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	02	ARREBOSSATS I ESTUCATS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 32

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K81136J1	m2	Formació d'arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		1,000	0,240		2,600	0,624
2			2,000	0,900		2,600	4,680
3			1,000	2,640		3,450	9,108
4			1,000	2,500		3,450	8,625
5	Façana Lateral		4,000	0,700		2,600	7,280
6			2,000	2,250		0,400	1,800
7			2,000	4,000		0,400	3,200
8			2,000	7,150		1,000	14,300
9	Façana Posterior		2,000	1,000		1,400	2,800
10			1,000	2,560		2,000	5,120
11			1,000	10,000		3,700	37,000
12			1,000	2,640		3,450	9,108
13			1,000	2,500		3,450	8,625

TOTAL AMIDAMENT 112,270

2	K8811210	m2	Formació d'estuc d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 33

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		1,000	0,240		2,600	0,624
2			2,000	0,900		2,600	4,680
3			1,000	2,640		3,450	9,108
4			1,000	2,500		3,450	8,625
5							
6	Façana Lateral		4,000	0,700		2,600	7,280
7			2,000	2,250		0,400	1,800
8			2,000	4,000		0,400	3,200
9							
10	Façana Posterior		2,000	1,000		1,400	2,800
11			1,000	2,560		2,000	5,120
12			1,000	10,000		3,700	37,000
13			1,000	2,640		3,450	9,108
14			1,000	2,500		3,450	8,625
TOTAL AMIDAMENT						97,970	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	03	ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K826613D	m2	Subministre i col·locació de rajoles per enrajolat de parament vertical exterior a una alçada >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Frontal llucanes (jardineres)		2,000		2,600		5,200
2			1,000		3,000		3,000
3	Previsió remat superior façanes		5,000				5,000
TOTAL AMIDAMENT						13,200	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	05	CELS RASOS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 34

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	K8449260	m2	Subministre i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p.p. de perfil·leria secundària, primària i auxiliar de col·locació i subjecció penjada. Inclús p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas. Inclús p.p. de faldons i cornises d'acabament. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.				
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.							
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.							
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Tancament terrasses planta primera		2,000	2,850	3,000		17,100
TOTAL AMIDAMENT						17,100	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	06	PINTATS
Títol 4	01	PARAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898K2A0	m2	Formació de capa de pintura per pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Cel ras terrasses planta primera		2,000	2,850	3,000		17,100
2							
TOTAL AMIDAMENT						17,100	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K898J2A0	m2	Formació de capa de pintura per pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 35

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Parament interior llucanes		4,000	6,100	2,200	0,500	26,840
2			2,000	3,950	2,200	0,500	8,690
TOTAL AMIDAMENT						35,530	

3	K879A5A0	m2	Formació de veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb broxa. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.				
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.							
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.							

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal			0,240		2,600	0,624
2			2,000	0,900		2,600	4,680
3	Façana Lateral		4,000	0,700		2,600	7,280
4			2,000	2,250		0,400	1,800
5			2,000	4,000		0,400	3,200
6	Façana Posterior		2,000	1,000		1,400	2,800
7			1,000	2,560		2,000	5,120
TOTAL AMIDAMENT						25,504	

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	06	PINTATS
Títol 4	02	TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	K87AU00A	m2	Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta per a pintar, amb aplicacions successives de producte decapant en les dues cares de la fusteria.
Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.			
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		2,000	1,750		2,350	8,225
2			2,000	1,500		2,350	7,050
3	Façana Lateral		2,000	1,750		2,350	8,225

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 36

4			1,000	0,920		2,400	2,208
5	Façana Posterior		2,000	1,000		1,300	2,600
6			1,000	0,920		2,400	2,208
7	Façana sota escala façana lateral		1,000	1,800		1,000	1,800
TOTAL AMIDAMENT						32,316	

2	K89A1BB0	m2	Formació de revestiment de pintura per pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total:
Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana Principal		2,000	1,750		2,350	8,225
2			2,000	1,500		2,350	7,050
3	Façana Lateral		2,000	1,750		2,350	8,225
4			1,000	0,920		2,400	2,208
5	Façana Posterior		2,000	1,000		1,300	2,600
6			1,000	0,920		2,400	2,208
7	Façana sota escala façana lateral		1,000	1,800		1,000	1,800
TOTAL AMIDAMENT						32,316	

3	K89A2BB0	m2	Formació de revestiment de pintura per pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total:
Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Porta entrada		1,000	1,300		2,400	3,120
TOTAL AMIDAMENT						3,120	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 37

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	06	PINTATS
Títol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K894BBJ0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Estructura jardineres						
2	Pletina 40.10		24,000	0,400	0,540		5,184
3			24,000	0,200	0,540		2,592
4	Pletina 60.5		8,000	2,800	0,600		13,440
5			4,000	3,200	0,600		7,680
6	Rodó Diàmetre 6		6,000	2,800	0,100		1,680
TOTAL AMIDAMENT						30,576	

2	K89BBBH0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Tancament cambra comptadors		1,000	3,280	3,410		11,185
2	Porta cancell jardí		1,000	1,450		1,950	2,828
3		C		Superfície			
4	Reconstrucció barana exterior			2,250			2,250
TOTAL AMIDAMENT						16,263	

3	K89ABBJ0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Tancament cambra comptadors		1,000				1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 38

						TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	07	ENVERNISSATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K8ABABCO	m	Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Escala		4,000	3,000			12,000
2			2,000	0,700			1,400
3	Barrots		108,000	0,900			97,200

TOTAL AMIDAMENT 110,600

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	08	ESCOPIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K8K1D14K	m	Subministre i col·locació d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Escopidors obertures planta primera		1,000	1,500			1,500
2			3,000	1,750			5,250
3			2,000	1,100			2,200

TOTAL AMIDAMENT 8,950

Obra	01	PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 39

Títol 3 09 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K7D69TK0	m2	Subministre i aplicació en tots els elements estructurals de fusta exposat, de vernís intumescents per estructures de fusta, incolor, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant l'aplicació dels gruixos necessaris fins assolir un RF-30, amb un gruix mínim de 1500 µm.. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatol de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís.

Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Crteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1		C	Superfície				Total
2	V-210X140		81,650				81,650
3	V-240x140		46,080				46,080
4	V-225x140		18,000				18,000
5	V-200x140		35,220				35,220
6	V-150X140		39,040				39,040
7	V-300x200		42,810				42,810
8	V-200x200		15,720				15,720
9	V-220x160		29,790				29,790
TOTAL AMIDAMENT						308,310	

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1AD4R5	u	Subministre i col·locació de porta de fusta de pi melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.

Crteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Porta entrada		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

2	KA1A18R5	u	Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 40

Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.

Crteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Llucanes		3,000				3,000
TOTAL AMIDAMENT						3,000	

3	KA1A12R5	u	Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.
---	----------	---	---

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.

Crteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Llucanes		6,000				6,000
TOTAL AMIDAMENT						6,000	

4	KA1R4240	u	Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta.
---	----------	---	--

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.

Crteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Façana principal		4,000				4,000
2	Façana lateral		4,000				4,000
3	Façana posterior		4,000				4,000
TOTAL AMIDAMENT						12,000	

5	K21AURA3	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Porta Accés Planta Baxia		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	KA1R3240	m2	Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i
---	----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 41

emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Inclús part proporcional de muntatge en mateixa posició original.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Porta Accés Planta Baxia		2,000	2,050		3,300	13,530
TOTAL AMIDAMENT						13,530	

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 11 ENVIDRAMENTS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ				
1	KC310002	m2	Reproducció in situ, a escala real, de traçats i especejament d'emplomats i dibuixos de vitrall, sobre paper de calca transparent, amb efectes de color, gruixos i elements correctors. Grau de dificultat mitjà				
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Fusteria F3		8,000	0,270		0,180	0,389
2			2,000	0,320		0,380	0,243
3			3,000	0,310		0,380	0,353
4	Fusteria F4		2,000	0,440		0,420	0,370
5	Fusteria F8 - Rosetó		1,000	0,270		0,270	0,073
TOTAL AMIDAMENT						1,428	

2	KC310102	m2	Desmuntatge dels vidres despresos o trencats per a la seva reparació i posterior reutilització, desmuntatge de bastiment, elements rigiditzadors i d'ancoratge de mòdul-plafó de vitrall emplomat, d'1m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals, càrrega per a transport a taller i aplec i càrrega de runes sobre camió o contenidor. Grau de dificultat mitjà				
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Fusteria F3		8,000	0,270		0,180	0,389
2			2,000	0,320		0,380	0,243
3			3,000	0,310		0,380	0,353
4	Fusteria F4		2,000	0,440		0,420	0,370
5	Fusteria F8 - Rosetó		1,000	0,270		0,270	0,073
TOTAL AMIDAMENT						1,428	

3	KC310202	m2	Neteja de vitrall emplomat amb aigua desionitzada, amoníac i detergents neutres aplicat amb pinzell de pèl de cerres. Grau de dificultat mitjà				
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Fusteria F3		8,000	0,270		0,180	0,389
2			6,000	0,320		0,380	0,730
3			5,000	0,310		0,380	0,589
4	Fusteria F4		2,000	0,440		1,280	1,126

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT 2,834

4 KC31110R m2 Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre impres, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Fusteria F3		8,000	0,270		0,180	0,389
2			2,000	0,320		0,380	0,243
3			3,000	0,310		0,380	0,353
4	Fusteria F4		2,000	0,440		0,420	0,370
5	Fusteria F8 - Rosetó		1,000	0,270		0,270	0,073

TOTAL AMIDAMENT 1,428

5 KC31210R m2 Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre bufat d'importació de 3 mm de gruix, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Fusteria F3		8,000	0,270		0,180	0,389
2			2,000	0,320		0,380	0,243
3			3,000	0,310		0,380	0,353
4	Fusteria F4		2,000	0,440		0,420	0,370
5	Fusteria F8 - Rosetó		1,000	0,270		0,270	0,073

TOTAL AMIDAMENT 1,428

6 KCZ1110A m Segellat del junt vidre-fusta amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Fusteria F2		16,000	0,320			5,120
2			16,000	0,150			2,400
3			16,000	0,320			5,120
4			16,000	0,310			4,960
5			4,000	0,760			3,040
6			4,000	1,170			4,680
7	Fusteria F3		32,000	0,270			8,640
8			32,000	0,180			5,760
9			32,000	0,320			10,240
10			32,000	0,380			12,160
11			8,000	0,760			6,080
12			8,000	1,190			9,520
13	Fusteria F4		4,000	0,440			1,760
14			4,000	1,700			6,800
15	Fusteria F5		10,000	0,170			1,700
16			6,000	0,100			0,600
17			12,000	0,160			1,920
18			2,000	0,320			0,640
19			2,000	1,130			2,260

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 43

20	Fusteria F8	4,000	0,270	1,080
21		4,000	1,770	7,080
22		2,000	3,000	6,000
23		1,000	0,840	0,840
TOTAL AMIDAMENT			108,400	

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 12 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	K6A1R6G5	m	Subministre i col·locació de reixat d'acer de xapa estirada i laminada soldada mecànicament a suports verticals i perimetrals formats per muntants d'acer realitzats amb perfil tubular laminat en fred situat als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb garres per fixació a paraments verticals, ancorat amb tac químic al suport. Inclou part proporcional de porta, muntants tubulars d'acer, ferratges, frontisses, elements de fixació, pany de cop i clau i tot el material necessari per al seu correcte funcionament. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.				
Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Tancament cambra comptadors		1,000	3,280	3,410		11,185
2	Porta cancell jardí		1,000	1,450		1,950	2,828
3		C		Superfície			
4	Reconstrucció barana exterior			2,250			2,250
TOTAL AMIDAMENT			16,263				

2 KADGZ001 u Subministre i col·locació de porta de xapa llisa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas

Num.	Text	Tipus	Quantitat	Longitud	Amplada	Alçada	TOTAL
1	Tancament cambra comptadors		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000				

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 13 ESCOMESES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	9999Z001	PA	Partida Alçada de Connexió elèctrica des de servei de xarxa de Companyia fins a cambra de comptadors, inclòs armari "torpedo" situat en façana, beines contratubs, mecanismes i accessoris. Tot segons Reglament Electrotècnics de Baixa Tensió i normativa de la Companyia subministraodra. Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent. Unitat d'obra acabada.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/09/17

Pàg.: 44

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	9999Z002	PA	Partida Alçada a justificar per subministre elèctric segons pressupost de companyia. Unitat d'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	9999Z003	PA	Partida Alçada per connexió des de servei de companyia d'aigua. Inclou connexió de servei general de l'edifici, pericó d'entrada, aixetes i mecanismes fins a comptador, bateria de comptador, vàlvules d'entrada i de sortida de comptador segons normes de la companyia subministradora. Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent. Unitat d'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	9999Z004	PA	Partida Alçada a justificar per subministre d'aigua segons pressupost de companyia. Unitat d'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
--------------------------	--	--	--------------

Obra 01 PRESSUPOST 2016-81-ER
Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	9999ZZS01	PA	Partida Alçada a justificar per a l'execució, realització i aplicació de totes les mesures i solucions necessàries per la prevenció de la Seguretat Laboral en l'obra, segons Estudi i Pla de seguretat i salut redactat per tècnic competent i aprovat pel Coordinador de seguretat; així com complir i/o fer complir totes les instruccions del coordinador en fase d'execució o de la D.F., en compliment de la Llei 31/1995 i del Real Decreto 1627/1997.
AMIDAMENT DIRECTE			3.500,000

EUR



QUADRE DE PREUS 1.



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	443R211B	m	Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebogat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebogat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/l, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclús p/p de talls, entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars. Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	141,92 €
P-2	4442B555	m	Subministre i muntatge de cercol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable. P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars. Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut. Criteri d'amidament: m de llargària de cercol col·locat d'acord amb la DT. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	54,72 €
P-3	9999Z001	PA	Partida Alçada de Connexió elèctrica des de servei de xarxa de Companyia fins a cambra de comptadors, inclòs armari "torpedo" situat en façana, beines contratubs, mecanismes i accessoris. Tot segons Reglament Electrotècnics de Baixa Tensió i normativa de la Companyia subministraodra. Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent. Unitat d'obra acabada. (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P-4	9999Z002	PA	Partida Alçada a justificar per subministre elèctric segons pressupost de companyia. Unitat d'obra acabada. (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €
P-5	9999Z003	PA	Partida Alçada per connexió des de servei de companyia d'aigua. Inclou connexió de servei general de l'edifici, pericó d'entrada, aixetes i mecanismes fins a comptador, bateria de comptador, vàlvules d'entrada i de sortida de comptador segons normes de la companyia subministradora. Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent. Unitat d'obra acabada. (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-6	9999Z004	PA	Partida Alçada a justificar per subministre d'aiga segons pressupost de companyia. Unitat d'obra acabada. (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P-7	9999ZZS01	PA	Partida Alçada a justificar per a l'execució, realització i aplicació de totes les mesures i solucions necessàries per la prevenció de la Seguretat Laboral en l'obra, segons Estudi i Pla de seguretat i salut redactat per tècnic competent i aprovat pel Coordinador de seguretat; així com complir i/o fer complir totes les instruccions del coordinador en fase d'execució o de la D.F., en compliment de la Llei 31/1995 i del Real Decreto 1627/1997. (UN EUROS)	1,00 €
P-8	E441Z002	kg	Subministrament i muntatge de perfil laminat S275JR, en perfils laminats en calent tipus UPE-240, per la formació del congreny perimetral i per el recolzament de les bigues de fusta. Inclòs la realització de la regata prèvia en el mur d'obra existent per encabir el perfil metàl·lic, el morter per regular la base i ataconar el perfil contra l'obra de fabrica existent, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 10 del fabricant Hilti o marca similar col·locats cada 30cm. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte. El reompliment final amb fabrica de obra dels espai entre perfils i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra. Inclòs l'aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclús p/p de preparació del suport, replanteig, talls, minves, ajustaments i peces especials, resolució de punts singulars i trobades amb buits de fusteria i envans, acabat i neteja final. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars. Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	1,73 €
P-9	E441Z003	kg	Subministrament i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte. P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons	1,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-10	E441Z004	kg	<p>Subministrament i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte.</p> <p>P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	1,73 €
P-11	E5ZCZ001	m	<p>Subministre i col·locació de remat, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.</p> <p>Inclou peces de fixació cada 275 mm com a màxim, encavalcaments i juntes estanques per assegurar la correcta estanqueïtat del conjunt.</p> <p>Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.</p>	50,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-12	E61Z22U1	u	<p>Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el mateix morter de la paret.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	12,63 €
P-13	E61ZKVQ4	u	<p>Subministre i col·locació d'ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de 150 mm de llargària, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)</p>	2,77 €
P-14	E61ZZ001	u	<p>Formació de travada de parets amb connector de fil de fibra de vidre, formant vano de 50x250 mm per fixació d'envans ceràmics, col·locat a l'obra amb resina epoxy mitjançant col·locació de sistema MapeWrap G Fiocco de Ibermapei o marca similar. Inclús p.p. de perforació d'envans ceràmics.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	20,44 €
P-15	E7761252	m2	<p>Subministre i col·locació de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir, Tyvek o marca similar. Inclús: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del suport. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat (DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	19,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-16	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P-17	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09 €
P-18	K12CAAAA	dia	Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa. (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	313,92 €
P-19	K168Z003	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	13,87 €
P-20	K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	36,01 €
P-21	K21481A1	m	Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52 €
P-22	K2148261	m3	Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. (SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	72,12 €
P-23	K21483C1	m	Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. (CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	14,18 €
P-24	K21485A1	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.	11,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta segons documentació gràfica de Projecte. (ONZE EUROS)	
P-25	K2154120	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de planxes metàl·liques, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta sense descomptar llucanes, segons documentació gràfica de Projecte. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	13,87 €
P-26	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	5,75 €
P-27	K216Z002	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	26,14 €
P-28	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92 €
P-29	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93 €
P-30	K2183971	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P-31	K2183A71	m	Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-32	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-33	K218Z001	m2	Desmuntatge d'aplatat decoratiu de plaques prefabricades de fibrociment, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà. Inclús part proporcional realització de Pla per Treballs amb Amiant així com els mitjans, eines i procediments de retirada d'elements amb amiant. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-34	K2194B21	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-35	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
P-36	K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestro, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	28,70 €
P-37	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	22,32 €
P-38	K21AURA3	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt. (DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	220,60 €
P-39	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €
P-40	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91 €
P-41	K21GZ002	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
P-42	K21H1641	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	77,30 €
P-43	K21J2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-44	K21K2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €
P-45	K21RZ001	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'elements vegetals adherits en façana es fins a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	262,95 €
P-46	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. (SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	7,13 €
P-47	K24A3237	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km (DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2,90 €
P-48	K2R540R0	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	163,71 €
P-49	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	6,87 €
P-50	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (VINT-I-UN EUROS)	21,00 €
P-51	K2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de	0,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-52 K433Z001 m3 690,07 €

Subministrament i col·locació de bigues de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada.

Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per fusta LBS-5 o similars. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària.

Inclús p/p de minves, talls i ajustaments, entallades per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra. Transports de materials a l'obra. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions dels perfils als elements existents. Neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-53 K433Z002 m3 690,07 €

Subministrament i col·locació de bigues i jàsseres de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada.

Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult tipus "TUBS", fabricat i comercialitzat per Simpson strong-tie. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per a fusta CSA de mètrica 5 o similar. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles tipus STD12 de 12 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. Inclòs el fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària. Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, dels cargols VGS de Rotho Blaas per la connexió entre bigues de fusta..

Inclòs minves, talls i ajustaments. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-54 K43AZ001 m3 1.094,41 €

Subministrament i col·locació d'encavallada de gran escairada de aproximadament 10 m de llum, pendent 38% aproximadament, formada per peces de 20x30 cm de secció de fusta serrada, acabat vist, classe resistent C24. Subministrament i muntatge d'acer laminat S275JR, en barrés corrugades de 40cm de diàmetre i platines i elements d'unió de l'encavallada i de recolzament amb els murs existents. Subministrament i col·locació, dels elements d'unió i connexió tipus pern i passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, indicats en la documentació tècnica del projecte i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra.

Inclòs la protecció davant d'agents biòtics de la fusta que es correspon amb la classe de penetració NP1. Inclòs la protecció de tots els elements metàl·lics d'unió i suport, amb galvanitzat en calent amb protecció Z275 enfront de la corrosió i la protecció dels tirants amb una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el pintat ignífug de tots els perfils i elements d'acer exposat amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaris per a complir amb el requeriment al foc indicat en el projecte. Inclòs p/p de preparació dels diferents suports.

Inclús els talls i entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada i fabricada en taller i col·locada en obra. Inclús el transport a l'obra. P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

(MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 K43DF3A4 m2 66,19 €

Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb placa de guix laminat de 12 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts.
Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.
Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.
Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-56	K43RZ001	m	Tractament preventiu contra el corc, els tèrmits, els fongs i altres agents biòtics, en elements estructural de fusta existents que es conservant, mitjançant l'aplicació de dues mans de fons protector químic insecticida-fungicida transparent i incolor, amb broxa, pinzell o pistola. Protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP3. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn.	7,04 €
			Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	
P-57	K43ZZ001	u	Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, en formigó o paret d'obra (costat biga principal), serà realitzada amb tacs químics. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat per a la introducció del nucli en la biga secundària no pot superar un gruix màxim de Smax = 8 mm.	1,22 €
			Inclòs minves, talls i ajustaments. Els passadors auto perforants WS-7 de Rotho Blaas. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-58	K444F132	kg	Subministre i muntatge d'acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.	5,74 €
			P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-59	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61 €
P-60	K44ZZ001	kg	Subministrament i muntatge d'acer laminat S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples per la formació de l'estructura del reforç de la pilastra d'obra existent i per el recolzament de perfils de fusta. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el morter sense retracció per ataconar els perfils contra els elements d'obra existent, i la base de morter per recolzament dels perfils. Inclòs els passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte.	3,61 €
			P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-61	K45GZ001	m3	Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, T, amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs els ancoratges de de Ø10 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	130,53 €
			P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-62	K45GZ002	m3	Formació de cercol de formigó armat, a sobre de paret d'obra existent, prèvia preparació i regularització del suport (enderroc i neteja de les restes dels elements de fàbrica existents). Inclòs col·locació de planxa de poliestirè expandit tipus "porexpan" de 5 cm de gruix, segons planós de detall. Realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament amb cubilot, armat segons planós de detall amb acer B 500 S, amb una quantia aproximada de 127 kg/m³.	130,53 €
			Inclòs p.p. d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i replanteig i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i col·locació de les plaques d'espera dels pilars, bigues o elements estructurals. Mermes, talls i	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>ajustos, solapaments segons longituds definides en el projecte. Neteja de les armadures en cas necessari. Inclòs, el subministrament, muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu de fusta. Inclús p/p de curació del formigó. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions. Regs intermitents després del formigonat, curat, protecció i neteja diària de la zona de treball. Acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-63	K45GZ003	m3	<p>Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de encavallada de fusta, amb formigó HA-25/B/20/l, inclòs els ancoratges de de Ø12 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el subministri i col·locació del tac de neoprè de 150x200x14mm Tipo 1 del fabricant mecanogumba o similar.</p> <p>P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	130,53 €
P-64	K4FR11F1	m	<p>Reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 10 mm de diàmetre, col·locades cada 200 mm.</p> <p>Inclús p/p de neteja i preparació de la zona a reparar, replanteig de la posició de les grapes, execució de les perforacions per a introduir les grapes, injecció en les perforacions de morter de resina epòxid i sorra de sílice, d'enduriment ràpid, col·locació amb tascons de les grapes, neteja del morter sobrant, retirada dels tascons una vegada endurit el morter, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)</p>	55,61 €
P-65	K4ZWZ001	u	<p>Subministrament i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó, sistema SAFEset "HILTI" o marca similar, format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 500, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.</p> <p>Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o</p>	8,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-66	K4ZWZ002	u	<p>Subministrament i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en paret d'obra, sistema SAFEset "HILTI", format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 170, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.</p> <p>Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	8,74 €
P-67	K52221CK	m2	<p>Subministre i col·locació de teula plana alicantina de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 recolçada sobre enllatat de fusta de pi. Inclús part proporcional de peces especials en trobades laterals amb mitjes peces, peça angular de final de carener, peces de careners amb peces caballet, peces de ventilació en una proporció no inferior a 1 peça de ventilació per cada 10 m2 i amb un mínim de 4 peces per faldó amb una dotació de 2 en la part inferior i 2 en la part superior de cada un d'ells.</p> <p>Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)</p>	37,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-68	K5Z2F1A4	m2	<p>Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts.</p> <p>Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)</p>	78,20 €
P-69	K5Z2Z001	m2	<p>Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i fibra de fusta i barrera de vapor, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 15 mm de gruix, aïllament amb fibra de fusta de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'abet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts.</p> <p>Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)</p>	69,04 €
P-70	K5Z3Z001	m2	<p>Subministre i col·locació d'enllatat amb llates de fusta de pi, de 30x40 mm de secció, col·locades cada 35 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques.</p> <p>Inclús part proporcional de retalls per permetre ventilació de la coberta cada 2 metres de longitud de cada rastrell.</p> <p>Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	33,66 €
P-71	K5ZA3742	m	<p>Subministre i col·locació de pça de carener angular ceràmica per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sense massissar per permetre la ventilació de la cara inferior de la coberta.</p> <p>Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts.</p> <p>Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents.</p> <p>Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució</p>	23,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	K5ZAZ001	u	<p>d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)</p>	96,18 €
P-73	K612YD8R	m2	<p>Formació de paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant.</p> <p>Inclús p.p. de bastimentada, replanteig, anivellació i aplomat, rebut de marcs i premarcs, mermes i trencaments i execució de trobades.</p> <p>Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brançals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brançals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	160,38 €
P-74	K652728Y	m2	<p>Formació d'envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.</p> <p>Inclús p.p. de perfileria secundària, primària i auxiliar de col·locació.</p> <p>Inclús p.p. de banda elàstica de recolzament de perfils, segellat de placa a terra amb silicona, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar.</p> <p>S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats.</p> <p>Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas.</p>	49,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclús p.p. elem. fixació llana mineral. S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.	
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-75	K6A1R6G5	m	Subministre i col·locació de reixat d'acer de xapa estirada i laminada soldada mecànicament a suports verticals i perimetrals formats per muntants d'acer realitzats amb perfil tubular laminat en fred situat als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb garres per fixació a paraments verticals, ancorat amb tac químic al suport. Inclou part proporcional de porta, muntants tubulars d'acer, ferratges, frontisses, elements de fixació, pany de cop i clau i tot el material necessari per al seu correcte funcionament.	85,44 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-76	K786Z001	m2	Subministre i col·locació d'Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, de base ciment tipus Sikalastic de Sika o marca similar, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat. Inclou part proporcional de malla de fibra de vidre.	74,17 €
			Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-77	K7C13801	m2	Subministre i col·locació d'aïllament en rebert de cambres de gruix 8 cm, amb fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3, injectat.	4,98 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-78	K7D69TK0	m2	Subministre i aplicació en tots els elements estructurals de fusta exposat, de vernís intumescents per estructures de fusta, incolor, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant l'aplicació dels gruixos necessaris fins assolir un RF-30, amb un gruix mínim de 1500 µm.. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatol de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís.	42,89 €
			Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntalaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-79	K81126A4	m2	Formació d'arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	38,91 €
P-80	K81136J1	m2	Formació d'arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclós p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.	22,43 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-81	K811Z001	m2	Formació de tancament de jardineres mitjançant col·locació de malla d'acer inoxidable 100 mm de pas i diàmetre 2 mm i arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclós p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.	60,91 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-82	K811Z002	m2	Formació d'arrebossat decoratiu sobre fons petri de 1,5 mm de gruix a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic Bluclad o marca similar. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	26,08 €
P-83	K811Z003	m2	Formació d'arrebossat base de 2,5 mm a 3 mm de gruix amb llana dentada sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, inclús malla de fibra de vidre de reforç de PVC realitzat amb morter acrílic Bluclad o marca similar. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	36,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	K821Z001	m2	Subministre i col·locació de revestiment de barana exterior a una alçària <= 3 m, amb tova de color vermell de 28x14x5 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	29,46 €
P-85	K821Z002	m2	Subministre i col·locació de peces ceràmiques per formació de faixa horitzontal exterior a una alçària >3 m, amb rajola ceràmica fina color vermell de 28x14 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	29,46 €
P-86	K826613B	m2	Subministre i col·locació de rajoles ceràmiques per a enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	K826613D	m2	<p>Subministre i col·locació de rajoles per enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	41,49 €
P-88	K83HA141	m2	<p>Subministre i col·locació d'aplatat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment de 25 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	29,64 €
P-89	K8449260	m2	<p>Subministre i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p.p. de perfil·leria secundària, primària i auxiliar de col·locació i subjecció penjada. Inclús p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas. Inclús p.p. de faldons i cornises d'acabament. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	35,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-90	K877151A	m2	<p>Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	11,02 €
P-91	K8785310	m2	<p>Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Dedució de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)</p>	4,30 €
P-92	K8785820	m2	<p>Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Dedució de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	28,43 €
P-93	K8786610	m2	<p>Eliminació i arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels paraments, amb mitjans manuals, prèvia aplicació d'injeccions d'amoníac.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Dedució de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	3,44 €
P-94	K879A5A0	m2	<p>Formació de veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p>	9,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-95	K87AU00A	m2	<p>Escatit i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta per a pintar, amb aplicacions successives de producte decapant en les dues cares de la fusteria.</p> <p>Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. (VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	23,02 €
P-96	K8811210	m2	<p>Formació d'estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Dedució de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	17,99 €
P-97	K894BBJ0	m2	<p>Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.</p> <p>(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)</p>	23,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-98	K898J2A0	m2	<p>Formació de capa de pintura per pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	4,46 €
P-99	K898K2A0	m2	<p>Formació de capa de pintura per pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)</p>	5,16 €
P-100	K89A1BB0	m2	<p>Formació de revestiment de pintura per pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.</p> <p>Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Dedució de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>	23,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-101	K89A2BB0	m2	<p>Formació de revestiment de pintura per pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria.</p> <p>Tipus d'acabat i color a definir per la D.T.</p> <p>Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes.</p> <p>Neteja final.</p> <p>Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	18,72 €
P-102	K89ABB0	m2	<p>Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)</p>	18,40 €
P-103	K89BBB0	m2	<p>Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)</p>	14,15 €
P-104	K8ABABC0	m	<p>Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat.</p> <p>Tipus d'acabat i color a definir per la D.T.</p> <p>Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes.</p> <p>Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)</p>	2,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-105	K8ABZ001	m	<p>Formació de capa de vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant aplicació de dues mans d'acabat amb vernís sintètic a porus tancat, a base de resines alquídiques i filtres ultraviolat. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatol de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís.</p> <p>Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)</p>	2,03 €
P-106	K8B1Z001	m2	<p>Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug de base de nanopartícules d'òxid, tipus Aquashield Ultimate de Tecnan o marca similar, consistent en l'aplicació de 2 capes de producte mitjançant nebulització.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	6,02 €
P-107	K8K1D14K	m	<p>Subministre i col·locació d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10.</p> <p>Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment.</p> <p>Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)</p>	23,03 €
P-108	K9V2A28K	m	<p>Subministre i col·locació d'esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.</p> <p>Inclús prèvia nivellació amb sorra.</p> <p>Inclús p.p. de rotures, talls a realitzar per a ajustar-les a les vores del confinament i a les intrusions existents en el paviment, remats i peces especials</p> <p>Inclús p.p. de vorada, en cas necessari.</p> <p>Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	73,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	KA1A12R5	u	<p>Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada</p> <p>Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.</p> <p>(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)</p>	98,61 €
P-110	KA1A18R5	u	<p>Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada</p> <p>Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.</p> <p>(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</p>	161,26 €
P-111	KA1AD4R5	u	<p>Subministre i col·locació de porta de fusta de pi melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada</p> <p>Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.</p> <p>(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)</p>	390,23 €
P-112	KA1R3240	m2	<p>Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.</p> <p>Inclús part proporcional de muntatge en mateixa posició original.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p>	78,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	
			(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-113	KA1R4240	u	<p>Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.</p> <p>(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	79,49 €
P-114	KADGZ001	u	<p>Subministre i col·locació de porta de xapa llisa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.</p> <p>Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas</p> <p>(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)</p>	196,09 €
P-115	KC310002	m2	<p>Reproducció in situ, a escala real, de traçats i especejament d'emplomats i dibuixos de vitrall, sobre paper de calca transparent, amb efectes de color, gruixos i elements correctors. Grau de dificultat mitjà</p> <p>(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	179,98 €
P-116	KC310102	m2	<p>Desmuntatge dels vidres despresos o trencats per a la seva reparació i posterior reutilització, desmuntatge de bastiment, elements rigiditzadors i d'ancoratge de mòdul-plafó de vitrall emplomat, d'1m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals, càrrega per a transport a taller i aplec i càrrega de runes sobre camió o contenidor. Grau de dificultat mitjà</p> <p>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	69,02 €
P-117	KC310202	m2	<p>Neteja de vitrall emplomat amb aigua desionitzada, amoniac i detergents neutres aplicat amb pinzell de pèl de cerres. Grau de dificultat mitjà</p> <p>(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	125,45 €
P-118	KC31110R	m2	<p>Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre impres, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra</p> <p>(MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)</p>	1.797,10 €
P-119	KC31210R	m2	<p>Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre bufat d'importació de 3 mm de gruix, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra</p> <p>(DOS MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)</p>	2.121,16 €
P-120	KCZ1110A	m	<p>Segellat del junt vidre-fusta amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	5,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/09/17 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-121	KD354565	u	Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	218,53 €
P-122	KY31Z001	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 200 mm i d'1 m de llargària, com a màxim. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT. (SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	7,65 €



QUADRE DE PREUS 2.



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	443R211B	m	Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebogat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebogat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	141,92 €
			Inclús p/p de talls, entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	
			Altres conceptes	141,92000 €
P-2	4442B555	m	Subministre i muntatge de cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable.	54,72 €
			P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: m de llargària de cèrcol col·locat d'acord amb la DT.	
			Altres conceptes	54,72000 €
P-3	9999Z001	PA	Partida Alçada de Connexió elèctrica des de servei de xarxa de Companyia fins a cambra de comptadors, inclòs armari "torpedo" situat en façana, beines contratubs, mecanismes i accessoris. Tot segons Reglament Electrotècnics de Baixa Tensió i normativa de la Companyia subministraodra.	2.000,00 €
			Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent.	
			Unitat d'obra acabada.	
			Sense descomposició	2.000,00000 €
P-4	9999Z002	PA	Partida Alçada a justificar per subministre elèctric segons pressupost de companyia.	3.000,00 €
			Unitat d'obra acabada.	
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-5	9999Z003	PA	Partida Alçada per connexió des de servei de companyia d'aigua. Inclou connexió de servei general de l'edifici, pericó d'entrada, aixetes i mecanismes fins a comptador, bateria de comptador, vàlvules d'entrada i de sortida de comptador segons normes de la companyia subministradora.	3.000,00 €
			Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent.	
			Unitat d'obra acabada.	
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-6	9999Z004	PA	Partida Alçada a justificar per subministre d'aigua segons pressupost de companyia.	2.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Unitat d'obra acabada.	
			Sense descomposició	2.000,00000 €
P-7	9999ZZSS0	PA	Partida Alçada a justificar per a l'execució, realització i aplicació de totes les mesures i solucions necessàries per la prevenció de la Seguretat Laboral en l'obra, segons Estudi i Pla de seguretat i salut redactat per tècnic competent i aprovat pel Coordinador de seguretat; així com complir i/o fer complir totes les instruccions del coordinador en fase d'execució o de la D.F., en compliment de la Llei 31/1995 i del Real Decreto 1627/1997.	1,00 €
			Sense descomposició	1,00000 €
P-8	E441Z002	kg	Subministrament i muntatge de perfil laminat S275JR, en perfils laminats en calent tipus UPE-240, per la formació del congreny perimetral i per el recolzament de les bigues de fusta. Inclòs la realització de la regata prèvia en el mur d'obra existent per encabir el perfil metàl·lic, el morter per regular la base i ataconar el perfil contra l'obra de fabrica existent, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 10 del fabricant Hilti o marca similar col·locats cada 30cm. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte. El reompliment final amb fabrica de obra dels espai entre perfils i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra. Inclòs l'aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist.	1,73 €
			Inclús p/p de preparació del suport, replanteig, talls, minves, ajustaments i peces especials, resolució de punts singulars i trobades amb buits de fusteria i envans, acabat i neteja final. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,00000 €
			Altres conceptes	0,73000 €

P-9	E441Z003	kg	Subministrament i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similiar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte.	1,73 €
-----	----------	----	---	---------------

P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,00000 €
			Altres conceptes	0,73000 €
P-10	E441Z004	kg	Subministrament i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte.	1,73 €
			P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,00000 €
			Altres conceptes	0,73000 €
P-11	E5ZCZ001	m	Subministre i col·locació de remat, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.	50,77 €
			Inclou peces de fixació cada 275 mm com a màxim, encavalcaments i juntes estanques per assegurar la correcta estanqueïtat del conjunt.	
			Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.	
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	
	B5ZZAEJ0	u	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,54000 €
	B0CK1800	m2	Planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix	43,43900 €
			Altres conceptes	6,79100 €
P-12	E61Z22U1	u	Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el mateix morter de la paret.	12,63 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	B61Z22UA	u	Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm, en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, per a traves de parets	10,26000 €
			Altres conceptes	2,37000 €
P-13	E61ZKVQ4	u	Subministre i col·locació d'ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de 150 mm de llargària, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.	2,77 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	B0A30B00	cu	Claus d'impacte d'acer	0,36520 €
	B0DZ4000	m	Fleix	0,03450 €
			Altres conceptes	2,37030 €
P-14	E61ZZ001	u	Formació de travada de parets amb connector de fil de fibra de vidre, formant vano de 50x250 mm per fixació d'envans ceràmics, col·locat a l'obra amb resina eopxy mitjançant col·locació de sistema MapeWrap G Fiocco de Ibermapei o marca similar. Inclús p.p. de perforació d'envans ceràmics.	20,44 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	B89ZV010	kg	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	0,64200 €
	7316210	m	Corda de fibra de vidre de mòdul elàstic 80.700 N/mm2, resistència a tracció 2560 N/mm2 i 8 mm de diàmetre, rotlle de 10 m, MapeWrap G Fiocco, ref. 7316210 de la sèrie Reforç estructural amb frp de IBERMAPEI	8,25000 €
	B61Z2GVA	u	Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm, en forma d'L, de 50x250 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, per a traves de parets	9,17000 €
			Altres conceptes	2,37800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	E7761252	m2	Subministre i col·locació de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir, Tyvek o marca similar. Inclús: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del suport. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat	19,48	€
	B7761252	m2	Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie Altres conceptes	6,77600 12,70400	€ €
P-16	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. Altres conceptes	6,62	€ €
P-17	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.	0,09	€
	BOY15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats Altres conceptes	0,09000 0,00000	€ €
P-18	K12CAAAA	dia	Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa. Altres conceptes	313,92	€ €
P-19	K168Z003	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals Altres conceptes	13,87	€ €
P-20	K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.	36,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	36,01000	€
P-21	K21481A1	m	Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. Altres conceptes	14,52	€ €
P-22	K2148261	m3	Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes	72,12	€ €
P-23	K21483C1	m	Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. Altres conceptes	14,18	€ €
P-24	K21485A1	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta segons documentació gràfica de Projecte. Altres conceptes	11,00	€ €
P-25	K2154120	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de planxes metàl·liques, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta sense descomptar llucanes, segons documentació gràfica de Projecte. Altres conceptes	13,87	€ €
P-26	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Altres conceptes	5,75	€ €
P-27	K216Z002	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Altres conceptes	26,14	€ €
P-28	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Altres conceptes	8,92	€ €
P-29	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Altres conceptes	7,93	€ €
P-30	K2183971	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.	3,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,96000 €
P-31	K2183A71	m	Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
P-32	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
P-33	K218Z001	m2	Desmuntatge d'aplatat decoratiu de plaques prefabricades de fibrociment, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà. Inclús part proporcional realització de Pla per Treballs amb Amiant així com els mitjans, eines i procediments de retirada d'elements amb amiant. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	48,34 €
			Altres conceptes	48,34000 €
P-34	K2194B21	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
P-35	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	4,81 €
			Altres conceptes	4,81000 €
P-36	K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	28,70 €
			Altres conceptes	28,70000 €
P-37	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor	22,32 €
			Altres conceptes	22,32000 €
P-38	K21AURA3	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt.	220,60 €
			Altres conceptes	220,60000 €
P-39	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.	2,77 €
			Altres conceptes	2,77000 €
P-40	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	0,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,91000 €
P-41	K21GZ002	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,49 €
			Altres conceptes	0,49000 €
P-42	K21H1641	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	77,30 €
			Altres conceptes	77,30000 €
P-43	K21J2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	4,56 €
			Altres conceptes	4,56000 €
P-44	K21K2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	4,56 €
			Altres conceptes	4,56000 €
P-45	K21RZ001	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'elements vegetals adherits en façana es fins a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	262,95 €
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	32,25000 €
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,75000 €
			Altres conceptes	223,95000 €
P-46	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.	7,13 €
			Altres conceptes	7,13000 €
P-47	K24A3237	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km	2,90 €
			Altres conceptes	2,90000 €
P-48	K2R540R0	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	163,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	163,71000 €
P-49	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	6,87 €
			Altres conceptes	6,87000 €
P-50	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	21,00 €
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	21,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-51	K2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	0,14 €
	B2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,14000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-52	K433Z001	m3	Subministrament i col·locació de bigues de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada.	690,07 €
			Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per fusta LBS-5 o similars. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària.	

Inclús p/p de minves, talls i ajustaments, entallades per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra. Transports de materials a l'obra. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions dels perfils als elements existents. Neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
	B433F240	m3	Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)	481,43000 €
			Altres conceptes	208,64000 €
P-53	K433Z002	m3	Subministrament i col·locació de bigues i jàsseres de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada.	690,07 €
			Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult tipus "TUBS", fabricat i comercialitzat per Simpson strong-tie. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per a fusta CSA de mètrica 5 o similar. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles tipus STD12 de 12 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. Inclòs el fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària. Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, dels cargols VGS de Rotho Blaas per la connexió entre bigues de fusta..	
			Inclòs minves, talls i ajustaments. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
	B433F240	m3	Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)	481,43000 €
			Altres conceptes	208,64000 €
P-54	K43AZ001	m3	Subministrament i col·locació d'encavallada de gran escairada de aproximadament 10 m de llum, pendent 38% aproximadament, formada per peces de 20x30 cm de secció de fusta serrada, acabat vist, classe resistent C24. Subministrament i muntatge d'acer laminat S275JR, en barrés corrugades de 40cm de diàmetre i platines i elements d'unió de l'encavallada i de recolzament amb els murs existents. Subministrament i col·locació, dels elements d'unió i connexió tipus pern i passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, indicats en la documentació tècnica del projecte i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra.	1.094,41 €
			Inclòs la protecció davant d'agents biòtics de la fusta que es correspon amb la classe de penetració NP1. Inclòs la protecció de tots els elements metàl·lics d'unió i suport, amb galvanitzat en calent amb protecció Z275 enfront de la corrosió i la protecció dels tirants amb una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el pintat ignífug de tots els perfils i elements	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'acer exposat amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaris per a complir amb el requeriment al foc indicat en el projecte. Inclòs p/p de preparació dels diferents suports.	
			Inclús els talls i entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada i fabricada en taller i col·locada en obra. Inclús el transport a l'obra. P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.	
	B43AF241	m3	Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, amb parells, tornapunts, tirant i monjo, de 7x14 a 12x25 cm de secció, per a una llum de < 12 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)	494,47000 €
			Altres conceptes	599,94000 €
P-55	K43DF3A4	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i polièster extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, polièster extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb placa de guix laminat de 12 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	66,19 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B0CZA000	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i polièster extruït	3,07000 €
	B0CU3A00	m2	Panell sandvitx de fusta i polièster extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, polièster extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb placa de guix laminat de 12 mm de gruix	53,32950 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,70650 €
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,11955 €
			Altres conceptes	8,96445 €
P-56	K43RZ001	m	Tractament preventiu contra el corc, els tèrmits, els fongs i altres agents biòtics, en elements estructural de fusta existents que es conservant, mitjançant l'aplicació de dues mans de fons protector químic insecticida-fungicida transparent i incolor, amb brotxa, pinzell o pistola. Protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP3. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn.	7,04 €
			Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,38000 €
			Altres conceptes	5,66000 €
P-57	K43ZZ001	u	Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, en formigó o paret d'obra (costat biga principal), serà realitzada amb tacs químics. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat per a la introducció del nucli en la biga secundària no pot superar un gruix màxim de Smax = 8 mm.	1,22 €
			Inclòs minves, talls i ajustaments. Els passadors auto perforants WS-7 de Rotho Blaas. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT. kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.	
	B0A41000	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	0,03300 €
			Altres conceptes	1,18700 €
P-58	K444F132	kg	Subministre i muntatge d'acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.	5,74 €
			P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	
	B4R12061	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,50000 €
			Altres conceptes	1,24000 €
P-59	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	3,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,19000	€
			Altres conceptes	2,42000	€
P-60	K44ZZ001	kg	Subministrament i muntatge d'acer laminat S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples per la formació de l'estructura del reforç de la pilastra d'obra existent i per el recolzament de perfils de fusta. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el morter sense retracció per ataconar els perfils contra els elements d'obra existent, i la base de morter per recolzament dels perfils. Inclòs els passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte.	3,61	€
			P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.		
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.		
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.		
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,19000	€
			Altres conceptes	2,42000	€
P-61	K45GZ001	m3	Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, T, amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs els ancoratges de de Ø10 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	130,53	€
			P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.		
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.		
			Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.		
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,17500	€
			Altres conceptes	53,35500	€
P-62	K45GZ002	m3	Formació de cèrcol de formigó armat, a sobre de paret d'obra existent, prèvia preparació i regularització del suport (enderroc i neteja de les restes dels elements de fàbrica existents). Inclòs col·locació de planxa de poliestirè expandit tipus "porexpan" de 5 cm de gruix, segons planós de detall. Realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament amb cubilot, armat segons planós de detall amb acer B 500 S, amb una quantia aproximada de 127 kg/m³.	130,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclús p.p. d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i replanteig i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i col·locació de les plaques d'espera dels pilars, bigues o elements estructurals. Mermes, talls i ajustos, solapaments segons longituds definides en el projecte. Neteja de les armadures en cas necessari. Inclòs, el subministrament, muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu de fusta. Inclús p/p de curació del formigó. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions. Regs intermitents després del formigonat, curat, protecció i neteja diària de la zona de treball. Acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.		
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.		
			Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.		
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,17500	€
			Altres conceptes	53,35500	€
P-63	K45GZ003	m3	Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de encavallada de fusta, amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs els ancoratges de de Ø12 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el subministri i col·locació del tac de neoprè de 150x200x14mm Tipo 1 del fabricant mecanogumba o similar.	130,53	€
			P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.		
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.		
			Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.		
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,17500	€
			Altres conceptes	53,35500	€
P-64	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 10 mm de diàmetre, col·locades cada 200 mm.	55,61	€
			Inclús p/p de neteja i preparació de la zona a reparar, replanteig de la posició de les grapes, execució de les perforacions per a introduir les grapes, injecció en les perforacions de morter de resina epòxid i sorra de sílice, d'enduriment ràpid, col·locació amb tascons de les grapes, neteja del morter sobrant, retirada dels tascons una vegada endurit el morter, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.		
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.		
			Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.		
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,37020	€
	B0714000	kg	Mortor sintètic epoxi de resines epoxi	20,45000	€
			Altres conceptes	34,78980	€
P-65	K4ZWZ001	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó, sistema SAFEset "HILTI" o marca similar, format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de les dues terceres parts de la perforació	8,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 500, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.	
			Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	3,83000 €
			Altres conceptes	4,91000 €
P-66	K4ZW002	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en paret d'obra, sistema SAFEset "HILTI", format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 170, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.	8,74 €
			Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.	
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	3,83000 €
			Altres conceptes	4,91000 €
P-67	K52221CK	m2	Subministre i col·locació de teula plana alicantina de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 recolçada sobre enllatat de fusta de pi. Inclús part proporcional de peces especials en trobades laterals amb mitges peces, peça angular de final de carener, peces de careners amb peces caballet, peces de ventilació en una proporció no inferior a 1 peça de ventilació per cada 10 m2 i amb un mínim de 4 peces per faldó amb una dotació de 2 en la part inferior i 2 en la part superior de cada un d'ells.	37,39 €
			Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.	
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B52221C0	u	Teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim	14,35200 €
			Altres conceptes	23,03800 €
P-68	K522F1A4	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i polièstirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, polièstirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	78,20 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,11955 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,70650 €
	B0CZA000	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i polièstirè extruït	3,07000 €
	B0CU1A00	m2	Panell sandvitx de fusta i polièstirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, polièstirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix	65,34150 €
			Altres conceptes	8,96245 €
P-69	K522Z001	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i fibra de fusta i barrera de vapor, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 15 mm de gruix, aïllament amb fibra de fusta de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'abet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	69,04 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B0CU8A00	m2	Panell sandvitx de fusta i polièstirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, polièstirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'abet de 13 mm de gruix	56,18550 €
	B0CZA000	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i polièstirè extruït	3,07000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,70650 €
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,11955 €
			Altres conceptes	8,95845 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-70	K5Z3Z001	m2	Subministre i col·locació d'enllatat amb llates de fusta de pi, de 30x40 mm de secció, col·locades cada 35 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Inclús part proporcional de retalls per permetre ventilació de la coberta cada 2 metres de longitud de cada rastrell. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	33,66 €
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,18480 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,99937 €
			Altres conceptes	32,47583 €
P-71	K5ZA3742	m	Subministre i col·locació de pça de carener angular ceràmica per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sense massissar per permetre la ventilació de la cara inferior de la coberta. Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	23,31 €
	B5ZA21F1	u	Peça per a carener, de ceràmica, per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m	10,29600 €
			Altres conceptes	13,01400 €
P-72	K5ZAZ001	u	Subministre i col·locació de peça de coronament de coberta a quatre aigües amb peça ceràmica de forma arrodonida tipus pinacle, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i ancorada a estructura inferior de formigó mitjançant armadura d'acer inoxidable de diàmetre 10 com a mínim fixada amb tac químic. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	96,18 €
	B8J1207K	u	Peça de ceràmica per a coronament sobre pilars, arrodonida, de 44x44 cm	28,64000 €
			Altres conceptes	67,54000 €
P-73	K612YD8R	m2	Formació de paret de tancament recolzada de guix 29 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant.	160,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclús p.p. de bastimentada, replanteig, anivellació i aplomat, rebut de marcs i premarcs, mermes i trencaments i execució de trobades. Neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancales. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancales i amplit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	
	B0F1C242	u	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	44,67750 €
			Altres conceptes	115,70250 €
P-74	K652728Y	m2	Formació d'envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p.p. de perfil·leria secundària, primària i auxiliar de col·locació. Inclús p.p. de banda elàstica de recolzament de perfils, segellat de placa a terra amb silicona, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar. S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats. Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas. Inclús p.p. elem. fixació llana mineral. S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	49,12 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,85600 €
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	5,12940 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,47000 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,71570 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,61168 €
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	15,18220 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,80000 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,31650 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,79000 €
			Altres conceptes	11,96852 €
P-75	K6A1R6G5	m	Subministre i col·locació de reixat d'acer de xapa estirada i laminada soldada mecànicament a suports verticals i perimetrals formats per muntants d'acer realitzats amb perfil tubular laminat en fred situat als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb garres per fixació a paraments verticals, ancorat amb tac químic al suport. Inclou part proporcional de porta, muntants tubulars d'acer, ferratges, frontisses, elements de fixació, pany de cop i clau i tot el material necessari per al seu correcte funcionament. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	85,44 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,78560 €
	B6A1R6G5	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2 x 1 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8 , situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació	73,62000 €
			Altres conceptes	10,03440 €
P-76	K786Z001	m2	Subministre i col·locació d'impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, de base ciment tipus Sikalastic de Sika o marca similar, d'adornament ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat. Inclou part proporcional de malla de fibra de vidre. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.	74,17 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01503 €
	B755B212	kg	Mortor impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adornament ràpid	40,67700 €
	B8Z10118	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 1x1 mm, amb un pes mínim de 84,4 g/m2	2,96100 €
			Altres conceptes	30,51697 €
P-77	K7C13801	m2	Subministre i col·locació d'aïllament en reblert de cambres de gruix 8 cm, amb fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3, injectat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	4,98 €
	B7C1A300	m3	Fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3, preparades per a injectar	4,97531 €
			Altres conceptes	0,00469 €
P-78	K7D69TK0	m2	Subministre i aplicació en tots els elements estructurals de fusta exposat, de vernís intumescent per estructures de fusta, incolor, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant l'aplicació dels gruixos necessaris fins assolir un RF-30, amb un gruix mínim de 1500 µm.. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatol de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís. Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra	42,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	1,85579 €
	B8AZM000	kg	Vernís intumescent	21,18060 €
			Altres conceptes	19,85361 €
P-79	K81126A4	m2	Formació d'arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	38,91 €
			Altres conceptes	38,91000 €
P-80	K81136J1	m2	Formació d'arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclús p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	22,43 €
	B8112G90	t	Mortor de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	1,06077 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01186 €
			Altres conceptes	21,35737 €
P-81	K811Z001	m2	Formació de tancament de jardineres mitjançant col·locació de malla d'acer inoxidable 100 mm de pas i diàmetre 2 mm i arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat.	60,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.	
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	
	B0A25MXD	m2	Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm	21,37920 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	0,33056 € 39,20024 €
P-82	K811Z002	m2	Formació d'arrebossat decoratiu sobre fons petri de 1,5 mm de gruix a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic Bluclad o marca similar. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	26,08 €
	B071MA00	kg	Morter acrílic a base de resines Altres conceptes	0,06656 € 26,01344 €
P-83	K811Z003	m2	Formació d'arrebossat base de 2,5 mm a 3 mm de gruix amb llana dentada sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, inclús malla de fibra de vidre de reforç de PVC realitzat amb morter acrílic Bluclad o marca similar. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb	36,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	
	B7412CMF	m2	Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre	10,47200 €
	B071MA00	kg	Morter acrílic a base de resines Altres conceptes	0,06656 € 26,02144 €
P-84	K821Z001	m2	Subministre i col·locació de revestiment de barana exterior a una alçària <= 3 m, amb tova de color vermell de 28x14x5 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	29,46 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,41820 €
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	2,99071 €
	B0FGNF10	u	Tova d'elaboració mecànica, de 13x28 cm Altres conceptes	3,99300 € 22,05809 €
P-85	K821Z002	m2	Subministre i col·locació de peces ceràmiques per formació de faixa horitzontal exterior a una alçària >3 m, amb rajola ceràmica fina color vermell de 28x14 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	29,46 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,41820 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	2,99071 €
	B0FG3JA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	3,99300 €
			Altres conceptes	22,05809 €
P-86	K826613B	m2	Subministre i col·locació de rajoles ceràmiques per a enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	42,28 €
	B0FH4171	m2	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)	22,49500 €
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	3,77516 €
	B05A2202	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,41820 €
			Altres conceptes	15,59164 €
P-87	K826613D	m2	Subministre i col·locació de rajoles per enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	41,49 €
	B0FH4171	m2	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)	22,49500 €
	B05A2202	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,41820 €
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	2,99071 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,58609 €
P-88	K83HA141	m2	Subministre i col·locació d'aplatat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment de 25 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	29,64 €
	B83H1400	m2	Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 25 mm de gruix	10,63650 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,80000 €
			Altres conceptes	17,20350 €
P-89	K8449260	m2	Subministre i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p.p. de perfil·leria secundària, primària i auxiliar de col·locació i subjecció penjada. Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas. Inclús p.p. de faldons i cornises d'acabament. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	35,65 €
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	7,83000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,50558 €
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,59110 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,67400 €
			Altres conceptes	17,91702 €
P-90	K877151A	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	11,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.</p> <p>Altres conceptes</p>	11,02000 €
P-91	K8785310	m2	<p>Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p>	4,30 €
	B8ZA4000	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	1,09500 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00167 €
			Altres conceptes	3,20333 €
P-92	K8785820	m2	<p>Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p>	28,43 €
	B8ZAW000	kg	Producte decapant desincrustador genèric	1,86367 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00334 €
			Altres conceptes	26,56299 €
P-93	K8786610	m2	<p>Eliminació i arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels paraments, amb mitjans manuals, prèvia aplicació d'injeccions d'amoníac.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p>	3,44 €
	B0175100	l	Dissolució d'amoníac NH4 al 95 %	0,23850 €
			Altres conceptes	3,20150 €
P-94	K879A5A0	m2	<p>Formació de veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de</p>	9,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Altres conceptes</p>	
	B89ZCM00	l	Pintura al silicat d'un component per a veladura de pedra natural, hidròfuga, amb color d'intensitat forta	0,99144 €
	B0182200	l	Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra	2,32152 €
			Altres conceptes	6,45704 €
P-95	K87AU00A	m2	<p>Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta per a pintar, amb aplicacions successives de producte decapant en les dues cares de la fusteria.</p> <p>Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p>	23,02 €
	B8ZAJ000	kg	Producte decapant	0,42342 €
			Altres conceptes	22,59658 €
P-96	K8811210	m2	<p>Formació d'estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclús p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Altres conceptes</p>	17,99 €
P-97	K894BBJ0	m2	<p>Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.</p>	23,09 €
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,32764 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,67750 €
			Altres conceptes	18,08486 €
P-98	K898J2A0	m2	Formació de capa de pintura per pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	4,46 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,65025 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,22522 €
			Altres conceptes	2,58453 €
P-99	K898K2A0	m2	Formació de capa de pintura per pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	5,16 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,22522 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	3,28453 €
P-100	K89A1BB0	m2	Formació de revestiment de pintura per pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final. Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els	23,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix	
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,64140 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,03500 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	18,08335 €
P-101	K89A2BB0	m2	Formació de revestiment de pintura per pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final. Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix	18,72 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,03500 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,65025 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,64140 €
			Altres conceptes	13,39335 €
P-102	K89ABB0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	18,40 €
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,32764 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,67750 €
			Altres conceptes	13,39486 €
P-103	K89BBB0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	14,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,16382 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,67750 €
			Altres conceptes	10,30868 €
P-104	K8ABABC0	m	<p>Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.</p>	2,03 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,17250 €
	B8AZB000	kg	Vernís sintètic	0,28578 €
			Altres conceptes	1,57172 €
P-105	K8ABZ001	m	<p>Formació de capa de vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant aplicació de dues mans d'acabat amb vernís sintètic a porus tancat, a base de resines alquídiques i filtres ultraviolat. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatol de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís.</p> <p>Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.</p>	2,03 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,17250 €
	B8AZB000	kg	Vernís sintètic	0,28578 €
			Altres conceptes	1,57172 €
P-106	K8B1Z001	m2	<p>Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug de base de nanopartícules d'òxid, tipus Aquashield Ultimate de Tecnan o marca similar, consistent en l'aplicació de 2 capes de producte mitjançant nebulització.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%</p>	6,02 €
	B8B15000	kg	Protector hidròfug	1,36425 €
			Altres conceptes	4,65575 €
P-107	K8K1D14K	m	<p>Subministre i col·locació d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició</p>	23,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>deposat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.</p>	
	B0FJ3Q03	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	5,03798 €
			Altres conceptes	17,99202 €
P-108	K9V2A28K	m	<p>Subministre i col·locació d'esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Inclús prèvia nivellació amb sorra. Inclús p.p. de rotures, talls a realitzar per a ajustar-les a les vores del confinament i a les intrusions existents en el paviment, remats i peces especials. Inclús p.p. de vorada, en cas necessari. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.</p>	73,74 €
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,13992 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,73140 €
	B9V2A280	m	Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample	44,97180 €
			Altres conceptes	27,89688 €
P-109	KA1A12R5	u	<p>Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada. Espejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.</p>	98,61 €
	BA1A12R5	m2	Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	84,40560 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,60020 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,70650 €
			Altres conceptes	11,89770 €
P-110	KA1A18R5	u	<p>Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de</p>	161,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.	
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,98910 €
	BA1A14R5	m2	Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	146,08350 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,28600 €
			Altres conceptes	11,90140 €
P-111	KA1AD4R5	u	Subministre i col·locació de porta de fusta de pi melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.	390,23 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,22910 €
	BA1AD4R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	369,82440 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,83690 €
			Altres conceptes	14,33960 €
P-112	KA1R3240	m2	Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclús part proporcional de muntatge en mateixa posició original.	78,32 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0H12000	m3	Quadro de fusta de melis	7,96800 €
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	4,12832 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,37500 €
			Altres conceptes	64,84868 €
P-113	KA1R4240	u	Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta.	79,49 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.	
	BAZG5270	u	Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu alt	21,32000 €
	B8ZAJ000	kg	Producte decapant	0,42300 €
	B0172000	l	Dissolvent universal	0,09875 €
			Altres conceptes	57,64825 €
P-114	KADGZ001	u	Subministre i col·locació de porta de xapa llisa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada.	196,09 €
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.	
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas	
	BADGU010	u	Porta de planxa perforada d'acer d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors	190,00000 €
			Altres conceptes	6,09000 €
P-115	KC310002	m2	Reproducció in situ, a escala real, de traçats i especejament d'emplomats i dibuixos de vitrall, sobre paper de calca transparent, amb efectes de color, guixos i elements correctors. Grau de dificultat mitjà	179,98 €
			Altres conceptes	179,98000 €
P-116	KC310102	m2	Desmuntatge dels vidres despresos o trencats per a la seva reparació i posterior reutilització, desmuntatge de bastiment, elements rigiditzadors i d'ancoratge de mòdul-plafó de vitrall emplomat, d'1m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals, càrrega per a transport a taller i aplec i càrrega de runes sobre camió o contenidor. Grau de dificultat mitjà	69,02 €
			Altres conceptes	69,02000 €
P-117	KC310202	m2	Neteja de vitrall emplomat amb aigua desionitzada, amoníac i detergents neutres aplicat amb pinzell de pèl de cerres. Grau de dificultat mitjà	125,45 €
	B0175100	l	Dissolució d'amoníac NH4 al 95 %	47,70000 €
	B0122110	kg	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	4,31000 €
	B0111100	l	Aigua desionitzada no polaritzada	48,00000 €
			Altres conceptes	25,44000 €
P-118	KC31110R	m2	Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre impres, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra	1.797,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BC31110R	m2	Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre impres, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat	1.620,35000	€
			Altres conceptes	176,75000	€
P-119	KC31210R	m2	Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre bufat d'importació de 3 mm de gruix, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra	2.121,16	€
	BC31210R	m2	Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre bufat d'importació de 3 mm de gruix, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat	1.944,41000	€
			Altres conceptes	176,75000	€
P-120	KCZ1110A	m	Segellat del junt vidre-fusta amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	5,63	€
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,17693	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,14837	€
			Altres conceptes	5,30470	€
P-121	KD354565	u	Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	218,53	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00334	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43386	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,06771	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,80090	€
	BD3Z2776	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	24,45000	€
			Altres conceptes	177,77419	€
P-122	KY31Z001	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 200 mm i d'1 m de llargària, com a màxim. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.	7,65	€
	BD13162B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	5,28000	€
			Altres conceptes	2,37000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/09/17 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------



RESUM DE PRESSUPOST.



RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Titol 4	01.09.06.01	PARAMENTS	495,87
Titol 4	01.09.06.02	TANCAMENTS PRACTICABLES	1.558,84
Titol 4	01.09.06.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	954,52
Titol 3	01.09.06	PINTATS	3.009,23
			3.009,23

NIVELL 3: Títol 3			Import
Titol 3	01.01.01	MITJANS AUXILIARS	6.060,74
Titol 3	01.01.02	CALES	69,35
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	6.130,09
Titol 3	01.02.01	DESMUNTATGE COBERTA PROVISIONAL	7.795,55
Titol 3	01.02.02	ENDERROC ESTRUCTURA	5.574,32
Titol 3	01.02.03	ENDERROC TANCAMENTS I DIVISÒRIES	889,78
Titol 3	01.02.04	ENDERROC REVESTIMENTS	2.548,65
Titol 3	01.02.05	DESMUNTATGE PAVIMENTS	579,12
Titol 3	01.02.06	DESMUNTATGE TANCAMENTS PRACTICABLES	137,12
Titol 3	01.02.07	DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS	545,98
Titol 3	01.02.08	ARRENCADA ELEMENTS VEGETALS	788,85
Titol 3	01.02.09	GESTIÓ DE RESIDUS	1.384,62
Capítol	01.02	ENDERROCS	20.243,99
Titol 3	01.03.01	REFORÇ PILASTRA	3.907,01
Titol 3	01.03.02	ENCAVELLADA FUSTA	2.967,08
Titol 3	01.03.03	SOSTRE PLANTA ALTELL	5.355,21
Titol 3	01.03.04	SOSTRE PLANTA COBERTA	27.674,31
Titol 3	01.03.05	JARDINERES	401,83
Capítol	01.03	ESTRUCTURES	40.305,44
Titol 3	01.08.01	TANCAMENTS CERÀMICS	12.331,03
Titol 3	01.08.02	TANCAMENTS PREFABRICATS	3.745,04
Titol 3	01.08.03	REFORÇOS	4.818,15
Titol 3	01.08.04	JARDINERES	908,07
Capítol	01.08	TANCAMENTS	21.802,29
Titol 3	01.09.01	TRACTAMENTS SUPERFICIALS	2.319,19
Titol 3	01.09.02	ARREBOSSATS I ESTUCATS	4.280,70
Titol 3	01.09.03	ENRAJOLATS	547,67
Titol 3	01.09.04	APLACATS	0,00
Titol 3	01.09.05	CELS RASOS	609,62
Titol 3	01.09.06	PINTATS	3.009,23
Titol 3	01.09.07	ENVERNISATS	224,52
Titol 3	01.09.08	ESCOPIDORS	206,12
Titol 3	01.09.09	PROTECCIÓ CONTRA EL FOC	13.223,42
Capítol	01.09	REVESTIMENTS	24.420,47
			112.902,28

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	6.130,09
Capítol	01.02	ENDERROCS	20.243,99
Capítol	01.03	ESTRUCTURES	40.305,44
Capítol	01.04	COBERTES	40.361,49
Capítol	01.05	RAM DE PALETA	513,56
Capítol	01.06	AÏLLAMENTS	1.978,05
Capítol	01.07	PAVIMENTS	553,05
Capítol	01.08	TANCAMENTS	21.802,29
Capítol	01.09	REVESTIMENTS	24.420,47
Capítol	01.10	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	3.920,42
Capítol	01.11	ENVIDRAMENTS	6.916,67
Capítol	01.12	SERRALLERIA	1.585,60
Capítol	01.13	ESCOMESSES	10.000,00
Capítol	01.20	SEGURETAT I SALUT	3.500,00
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER	182.231,12
			182.231,12

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER	182.231,12
			182.231,12

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4				%
Titol 4	01.09.06.01	PARAMENTS		0,27
Titol 4	01.09.06.02	TANCAMENTS PRACTICABLES		0,86
Titol 4	01.09.06.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA		0,52
Titol 3	01.09.06	PINTATS		1,65
				1,65
NIVELL 3: Títol 3				%
Titol 3	01.01.01	MITJANS AUXILIARS		3,33
Titol 3	01.01.02	CALES		0,04
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS		3,36
Titol 3	01.02.01	DESMUNTATGE COBERTA PROVISIONAL		4,28
Titol 3	01.02.02	ENDERROC ESTRUCTURA		3,06
Titol 3	01.02.03	ENDERROC TANCAMENTS I DIVISÒRIES		0,49
Titol 3	01.02.04	ENDERROC REVESTIMENTS		1,40
Titol 3	01.02.05	DESMUNTATGE PAVIMENTS		0,32
Titol 3	01.02.06	DESMUNTATGE TANCAMENTS PRACTICABLES		0,08
Titol 3	01.02.07	DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS		0,30
Titol 3	01.02.08	ARRENCADA ELEMENTS VEGETALS		0,43
Titol 3	01.02.09	GESTIÓ DE RESIDUS		0,76
Capítol	01.02	ENDERROCS		11,11
Titol 3	01.03.01	REFORÇ PILASTRA		2,14
Titol 3	01.03.02	ENCAVELLADA FUSTA		1,63
Titol 3	01.03.03	SOSTRE PLANTA ALTELL		2,94
Titol 3	01.03.04	SOSTRE PLANTA COBERTA		15,19
Titol 3	01.03.05	JARDINERES		0,22
Capítol	01.03	ESTRUCTURES		22,12
Titol 3	01.08.01	TANCAMENTS CERÀMICS		6,77
Titol 3	01.08.02	TANCAMENTS PREFABRICATS		2,06
Titol 3	01.08.03	REFORÇOS		2,64
Titol 3	01.08.04	JARDINERES		0,50
Capítol	01.08	TANCAMENTS		11,96
Titol 3	01.09.01	TRACTAMENTS SUPERFICIALS		1,27
Titol 3	01.09.02	ARREBOSSATS I ESTUCATS		2,35
Titol 3	01.09.03	ENRAJOLATS		0,30
Titol 3	01.09.04	APLACATS		0,00
Titol 3	01.09.05	CELS RASOS		0,33
Titol 3	01.09.06	PINTATS		1,65
Titol 3	01.09.07	ENVERNISATS		0,12
Titol 3	01.09.08	ESCOPIDORS		0,11
Titol 3	01.09.09	PROTECCIÓ CONTRA EL FOC		7,26
Capítol	01.09	REVESTIMENTS		13,40
				61,96

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol				%
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS		3,36
Capítol	01.02	ENDERROCS		11,11
Capítol	01.03	ESTRUCTURES		22,12
Capítol	01.04	COBERTES		22,15
Capítol	01.05	RAM DE PALETA		0,28
Capítol	01.06	AÏLLAMENTS		1,09
Capítol	01.07	PAVIMENTS		0,30
Capítol	01.08	TANCAMENTS		11,96
Capítol	01.09	REVESTIMENTS		13,40
Capítol	01.10	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		2,15
Capítol	01.11	ENVIDRAMENTS		3,80
Capítol	01.12	SERRALLERIA		0,87
Capítol	01.13	ESCOMESSES		5,49
Capítol	01.20	SEGURETAT I SALUT		1,92
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER		100,00
				100,00
NIVELL 1: Obra				%
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER		100,00
				100,00

euros



PRESSUPOST DE LICITACIÓ.



PRESSUPOST

*

Data: 14/09/17

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	01	MITJANS AUXILIARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 16)	435,400	6,62	2.882,35
2	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 17)	435,400	0,09	39,19
3	K12CAAAA	dia	Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa. (P - 18)	10,000	313,92	3.139,20

TOTAL Títol 3 01.01.01 6.060,74

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	02	CALES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K168Z003	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals (P - 19)	5,000	13,87	69,35

TOTAL Títol 3 01.01.02 69,35

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	01	DESMUNTATGE COBERTA PROVISIONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K2154120	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de planxes metàl·liques, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta sense descomptar llucanes, segons documentació gràfica de Projecte. (P - 25)	204,160	13,87	2.831,70
2	K21485A1	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord	328,590	11,00	3.614,49

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 14/09/17

Pàg.: 2

amb les indicacions de la DT.

Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta segons documentació gràfica de Projecte. (P - 24)						
3	K21481A1	m	Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. (P - 21)	44,000	14,52	638,88
4	K24A3237	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 47)	244,992	2,90	710,48

TOTAL Títol 3 01.02.01 7.795,55

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	02	ENDERROC ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K21483C1	m	Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. (P - 23)	157,700	14,18	2.236,19
2	K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (P - 20)	92,700	36,01	3.338,13

TOTAL Títol 3 01.02.02 5.574,32

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	03	ENDERROC TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K2148261	m3	Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. (P - 22)	4,488	72,12	323,67
2	K216Z002	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 27)	9,620	26,14	251,47
3	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 26)	54,720	5,75	314,64

TOTAL Títol 3 01.02.03 889,78

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	04	ENDERROC REVESTIMENTS

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (P - 28)	97,970	8,92	873,89
2	K2183A71	m	Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. (P - 31)	28,500	4,95	141,08
3	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (P - 29)	35,466	7,93	281,25
4	K218Z001	m2	Desmuntatge d'aplatat decoratiu de plaques prefabricades de fibrociment, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà. Inclús part proporcional realització de Pla per Treballs amb Amiant així com els mitjans, eines i procediments de retirada d'elements amb amiant. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (P - 33)	24,000	48,34	1.160,16
5	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 32)	11,480	4,95	56,83
6	K2183971	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. (P - 30)	8,950	3,96	35,44
TOTAL	Títol 3		01.02.04			2.548,65

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	05	DESMUNTATGE PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K2194B21	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 34)	92,700	4,95	458,87
2	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 35)	25,000	4,81	120,25
TOTAL	Títol 3		01.02.05			579,12

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	06	DESMUNTATGE TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 37)	1,000	22,32	22,32

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 4

2	K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (P - 36)	4,000	28,70	114,80
---	----------	---	--	-------	-------	--------

TOTAL	Títol 3		01.02.06			137,12
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	07	DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 40)	50,000	0,91	45,50
2	K21GZ002	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 41)	50,000	0,49	24,50
3	K21H1641	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 42)	1,000	77,30	77,30
4	K21J2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 43)	60,000	4,56	273,60
5	K21K2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 44)	25,000	4,56	114,00
6	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. (P - 39)	4,000	2,77	11,08
TOTAL	Títol 3		01.02.07			545,98

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	02	ENDERROCS
Títol 3	08	ARRENCADA ELEMENTS VEGETALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K21RZ001	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'elements vegetals adherits en façana es fins a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa	3,000	262,95	788,85

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 5

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (P - 45)

TOTAL Títol 3 01.02.08 788,85

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 02 ENDERROCS
Títol 3 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 49)	45,000	6,87	309,15
2	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 50)	45,000	21,00	945,00
3	K2R540R0	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 48)	0,720	163,71	117,87
4	K2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residu de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 51)	90,000	0,14	12,60

TOTAL Títol 3 01.02.09 1.384,62

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 03 ESTRUCTURES
Títol 3 01 REFORÇ PILASTRA

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K44ZZ001	kg	Subministrament i muntatge d'acer laminat S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples per la formació de l'estructura del reforç de la pilastra d'obra existent i per el recolzament de perfils de fusta. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el morter sense retracció per ataconar els perfils contra els elements d'obra existent, i la base de morter per recolzament dels perfils. Inclòs els passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte.	1.013,315	3,61	3.658,07

P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntalaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 60)

2	K45GZ001	m3	Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, T, amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs els ancoratges de Ø10 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	0,108	130,53	14,10
---	----------	----	---	-------	--------	-------

P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 61)

3	K45GZ002	m3	Formació de cercol de formigó armat, a sobre de paret d'obra existent, prèvia preparació i regularització del suport (enderroc i neteja de les restes dels elements de fàbrica existents). Inclòs col·locació de planxa de poliestirè expandit tipus "porexpan" de 5 cm de gruix, segons planós de detall. Realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament amb cubilot, armat segons planós de detall amb acer B 500 S, amb una quantia aproximada de 127 kg/m³.	0,270	130,53	35,24
---	----------	----	--	-------	--------	-------

Inclús p.p. d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 7

4	K4ZW001	u	16,000	8,74	139,84	
<p>d'elements) en taller industrial i replanteig i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i col·locació de les plaques d'espera dels pilars, bigues o elements estructurals. Mermes, talls i ajustos, solapaments segons longituds definides en el projecte. Neteja de les armadures en cas necessari. Inclòs, el subministrament, muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu de fusta. Inclús p/p de curació del formigó. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions. Regs intermitents després del formigonat, curat, protecció i neteja diària de la zona de treball. Acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 62)</p>						
<p>Subministrament i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó, sistema SAFEset "HILTI" o marca similar, format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 500, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.</p> <p>Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (P - 65)</p>						
5	K4ZW002	u	6,000	8,74	52,44	
<p>Subministrament i col·locació d'ancoratge químic estructural realitzat en paret d'obra, sistema SAFEset "HILTI", format per una perforació realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 170, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció mitjançant un lleu moviment de rotació del element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Y de mètrica 10, femella i volandera.</p> <p>Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (P - 66)</p>						

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 8

6	K43ZZ001	u	6,000	1,22	7,32	
<p>Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, en formigó o paret d'obra (costat biga principal), serà realitzada amb tacs químics. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat per a la introducció del nucli en la biga secundària no pot superar un gruix màxim de Smax = 8 mm.</p> <p>Inclòs minves, talls i ajustaments. Els passadors auto perforants WS-7 de Rotho Blaas. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. (P - 57)</p>						
TOTAL	Títol 3		01.03.01		3.907,01	
Obra		01	Pressupost 2016-81-ER			
Capítol		03	ESTRUCTURES			
Títol 3		02	ENCAVELLADA FUSTA			
NUM. CODI	UA		DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1	K43AZ001	m3	Subministrament i col·locació d'encavallada de gran escairada de aproximadament 10 m de llum, pendent 38% aproximadament, formada per peces de 20x30 cm de secció de fusta serrada, acabat vist, classe resistent C24. Subministrament i muntatge d'acer laminat S275JR, en barrés corrugades de 40cm de diàmetre i platines i elements d'unió de l'encavallada i de recolzament amb els murs existents. Subministrament i col·locació, dels elements d'unió i connexió tipus perns i passadors auto perforants WS-7, fabricat i comercialitzat per e Rotho Blaas per la unió de les bigues de fusta, indicats en la documentació tècnica del projecte i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra. <p>Inclòs la protecció davant d'agents biòtics de la fusta que es correspon amb la classe de penetració NP1. Inclòs la protecció de tots els elements metàl·lics d'unió i suport, amb galvanitzat en calent amb protecció Z275 enfront de la corrosió i la protecció dels tirants amb una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs el pintat ignífug de tots els perfils i elements d'acer exposat amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaris per a complir amb el requeriment al foc indicat en el projecte. Inclòs p/p de preparació dels diferents suports.</p> <p>Inclús els talls i entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada i fabricada en taller i col·locada en obra. Inclús el transport a l'obra. P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport</p>	2,568	1.094,41	2.810,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 9

d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

(P - 54)

2	K45GZ003	m3	Realització de dau de formigó en parets d'obra existent per a suport de encavallada de fusta, amb formigó HA-25/B/20/1, inclòs els ancoratges de Ø12 d'acer B500S soldat a platines metàl·liques. Inclòs l'obertura d'escorrentiu en mur d'obra de fàbrica, per a encabir el dau i el suport d'element estructural, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el subministri i col·locació del tac de neoprè de 150x200x14mm Tipo 1 del fabricant mecanogumba o similar.	1,200	130,53	156,64
---	----------	----	--	-------	--------	--------

P.p. de minves i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar el material. Replanteig i muntatge en obra de mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 63)

TOTAL	Títol 3	01.03.02			2.967,08
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	03	ESTRUCTURES
Títol 3	03	SOSTRE PLANTA ALTELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	E441Z002	kg	Subministrament i muntatge de perfil laminat S275JR, en perfils laminats en calent tipus UPE-240, per la formació del congreny perimetral i per el recolzament de les bigues de fusta. Inclòs la realització de la regata prèvia en el mur d'obra existent per encabir el perfil metàl·lic, el morter per regular la base i ataconar el perfil contra l'obra de fabrica existent, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 10 del fabricant Hilti o marca similar col·locats cada 30cm. Inclú replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte. El reompliment final amb fabrica de obra dels espai entre perfils i en general tot lo necessari per el seu correcte acabament i muntatge en obra. Inclòs l'aplicació prèvia d'una imprimació de pintura	856,228	1,73	1.481,27

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 10

antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'emprimació antioxidant amb acabat vist.

Inclús p/p de preparació del suport, replanteig, talls, minves, ajustaments i peces especials, resolució de punts singulars i trobades amb buits de fusteria i envans, acabat i neteja final. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntalaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 8)

2	K433Z001	m3	Subministrament i col·locació de bigues de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada.	2,736	690,07	1.888,03
---	----------	----	--	-------	--------	----------

Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult d'aliatge d'alumini, fabricat i comercialitzat per Rotho Blaas. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per fusta LBS-5 o similars. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles auto perforants 7 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. El fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària.

Inclús p/p de minves, talls i ajustaments, entallades per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra. Transports de materials a l'obra. Treballs de replanteig, modificacions i adaptacions dels perfils als elements existents. Neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments. (P - 52)

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 11

3	K43DF3A4	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb placa de guix laminat de 12 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	13,200	66,19	873,71
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.						
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 55)						
4	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 10 mm de diàmetre, col·locades cada 200 mm. Inclús p/p de neteja i preparació de la zona a reparar, replanteig de la posició de les grapes, execució de les perforacions per a introduir les grapes, injecció en les perforacions de morter de resina epòxid i sorra de sílice, d'enduriment ràpid, col·locació amb tascons de les grapes, neteja del morter sobrant, retirada dels tascons una vegada endurit el morter, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars. Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut. Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. (P - 64)	20,000	55,61	1.112,20

TOTAL Títol 3 01.03.03 5.355,21

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	03	ESTRUCTURES
Títol 3	04	SOSTRE PLANTA COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	K433Z002	m3	Subministrament i col·locació de bigues i jàsseres de fusta serrada, de secció constant, i de longitud variable, per aplicacions estructurals, classe resistent C24, acabat superficial qualitat vista, classe de servei 1 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1. Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, segons projecte executiu de l'estructura, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció de galvanitzat en calent enfront de la corrosió, en perfils laminats de fusta de diferents sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra. Inclòs tractament de superfícies, color natural, p.p. de medis auxiliars per al seu muntatge. Totalment muntada i acabada. Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, de suport ocult tipus "TUBS", fabricat i comercialitzat per Simpson strong-tie. La col·locació, per a la fixació de l'ala, (costat biga principal), serà realitzada amb cargols per	8,563	690,07	5.909,07

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 12

2	K5Z2F1A4	m2	a fusta CSA de mètrica 5 o similar. Per a la connexió del nucli (costat biga secundària) s'han d'utilitzar clavilles tipus STD12 de 12 mm de diàmetre col·locades segons les documentacions tècniques de projecte. Inclòs el fresat (en cas necessari) per a la introducció del nucli en la biga secundària. Subministrament i col·locació, segons el previst en les documentacions tècniques de projecte, dels cargols VGS de Rotho Blaas per la connexió entre bigues de fusta. Inclòs minves, talls i ajustaments. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars. Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments. (P - 53)	225,843	78,20	17.660,92
2	K5Z2F1A4	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	225,843	78,20	17.660,92
Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.						
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 68)						
3	E441Z003	kg	Subministrament i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte. P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ a extrem de les	562,275	1,73	972,74

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 13

4	E441Z004	kg	Subministrant i muntatge d'acer S275JR, en platines metàl·liques, per la formació de detall de recolzament de les biguetes de fusta de coberta en les zones on hi ha ràfec. Inclòs aplicació prèvia d'una imprimació de pintura antioxidant soldable i aplicació posterior de dues mans d'imprimació antioxidant amb acabat vist. Inclòs la preparació prèvia de la superfície de recolzament (enderroc de elements d'obra existents), i la regulació de la superfície horitzontalment i verticalment i en cas necessària la col·locació de morter autoanivellant o de regularització. Inclou, els tacs químics HIT-HY 170 amb varilla HIT-Y de mètrica 12 del fabricant Hilti o similar col·locats segons la documentació tècnica del projecte. Inclús replanteig, preparació del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, aplicació del parell de collada amb clau dinamomètrica després d'esperar el temps d'adormiment indicat i neteja de les restes sobrants. Les platines de suport i els passador auto perforants WS del fabricant Rotho Blass o similar, per el recolzament dels perfils de fusta indicats en la documentació tècnica del projecte.	46,116	1,73	79,78
<p>Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 9)</p>						
5	K43RZ001	m	Tractament preventiu contra el corc, els tèrmits, els fongs i altres agents biòtics, en elements estructural de fusta existents que es conservant, mitjançant l'aplicació de dues mans de fons protector químic insecticida-fungicida transparent i incolor, amb brotxa, pinzell o pistola. Protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP3. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn.	180,000	7,04	1.267,20
<p>P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Inclús tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 10)</p>						
<p>Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i</p>						

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 14

6	K8ABZ001	m	Formació de capa de vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant aplicació de dues mans d'acabat amb vernís sintètic a porus tancat, a base de resines alquídiques i filtres ultraviolat. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatolat de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís.	180,000	2,03	365,40
<p>/ o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 56)</p>						
7	443R211B	m	Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/l, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	10,000	141,92	1.419,20
<p>Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 105)</p>						
<p>Inclús p/p de talls, entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 1)</p>						
TOTAL	Títol 3		01.03.04			27.674,31
Obra		01	Pressupost 2016-81-ER			
Capítol		03	ESTRUCTURES			
Títol 3		05	JARDINERES			
NUM. CODI	UA		DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1	K444F132	kg	Subministre i muntatge d'acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.	70,005	5,74	401,83
<p>P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Les</p>						

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 15

platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 58)

TOTAL Títol 3 01.03.05 401,83

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 04 COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K5Z2Z001	m2	Subministre i col·locació d'empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i fibra de fusta i barrera de vapor, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 15 mm de gruix, aïllament amb fibra de fusta de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'abet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 69)	225,843	69,04	15.592,20
2	E7761252	m2	Subministre i col·locació de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir, Tyvek o marca similar. Inclús: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del suport. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments	225,843	19,48	4.399,42

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 16

3	K5Z3Z001	m2	o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat (P - 15) Subministre i col·locació d'enllatat amb llates de fusta de pi, de 30x40 mm de secció, col·locades cada 35 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Inclús part proporcional de retalls per permetre ventilació de la coberta cada 2 metres de longitud de cada rastrell. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 70)	230,118	33,66	7.745,77
4	K52221CK	m2	Subministre i col·locació de teula plana alicantina de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 recolçada sobre enllatat de fusta de pi. Inclús part proporcional de peces especials en trobades laterals amb mitjes peces, peça angular de final de carener, peces de careners amb peces caballet, peces de ventilació en una proporció no inferior a 1 peça de ventilació per cada 10 m2 i amb un mínim de 4 peces per faldó amb una dotació de 2 en la part inferior i 2 en la part superior de cada un d'ells. Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 67)	225,843	37,39	8.444,27
5	K5ZA3742	m	Subministre i col·locació de pça de carener angular ceràmica per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sense massissar per permetre la ventilació de la cara inferior de la coberta. Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització.	56,050	23,31	1.306,53

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
6 E5ZCZ001	m	<p>Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 71)</p> <p>Subministre i col·locació de remat, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.</p> <p>Inclou peces de fixació cada 275 mm com a màxim, encavalcaments i juntes estanques per assegurar la correcta estanqueïtat del conjunt.</p> <p>Inclús el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i junts. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha d'aplicar-se l'aïllant. Segellat de junts. Execució d'encontres entre aiguavessos, aiguavés amb element vertical i elements de protecció, aiguavés amb desguàs, aiguavés amb porta d'accés a la coberta. Execució i formació de crestalleres, careners, ràfecs, encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres i/o conductes de ventilació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 11)</p>	54,700	50,77	2.777,12	
7 K5ZAZ001	u	<p>Subministre i col·locació de peça de coronament de coberta a quatre aigües amb peça ceràmica de forma arrodonida tipus pinacle, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i ancorada a estructura inferior de formigó mitjançant armadura d'acer inoxidable de diàmetre 10 com a mínim fixada amb tac químic.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. (P - 72)</p>	1,000	96,18	96,18	

TOTAL Capítol 01.04 40.361,49

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 05 RAM DE PALETA

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 KY31Z001	m	<p>Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 200 mm i d'1 m de llargària, com a màxim.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT. (P - 122)</p>	10,000	7,65	76,50
2 KD354565	u	<p>Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 121)</p>	2,000	218,53	437,06

TOTAL Capítol 01.05 513,56

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 06 AÏLLAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 K7C13801	m2	<p>Subministre i col·locació d'aïllament en rebert de cambres de gruix 8 cm, amb fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3, injectat.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. (P - 77)</p>	52,785	4,98	262,87
2 K786Z001	m2	<p>Subministre i col·locació d'impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, de base ciment tipus Sikalastic de Sika o marca similar, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat.</p> <p>Inclou part proporcional de malla de fibra de vidre.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície. (P - 76)</p>	23,125	74,17	1.715,18

TOTAL Capítol 01.06 1.978,05

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 07 PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 K9V2A28K	m	<p>Subministre i col·locació d'esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2</p>	7,500	73,74	553,05

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 19

tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Inclús prèvia nivellació amb sorra.
Inclús p.p. de rotures, talls a realitzar per a ajustar-les a les vores del confinament i a les intrusions existents en el paviment, remats i peces especials
Inclús p.p. de vorada, en cas necessari.
Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.
Neteja final.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. (P - 108)

TOTAL	Capítol	01.07	553,05
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	08	TANCAMENTS
Títol 3	01	TANCAMENTS CERÀMICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 10 mm de diàmetre, col·locades cada 200 mm.	20,000	55,61	1.112,20
---	----------	---	---	--------	-------	----------

Inclús p/p de neteja i preparació de la zona a reparar, replanteig de la posició de les grapes, execució de les perforacions per a introduir les grapes, injecció en les perforacions de morter de resina epòxid i sorra de sílice, d'enduriment ràpid, col·locació amb tascons de les grapes, neteja del morter sobrant, retirada dels tascons una vegada endurit el morter, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Inclós tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.

Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. (P - 64)

2	E61Z22U1	u	Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el mateix morter de la paret.	100,000	12,63	1.263,00
---	----------	---	--	---------	-------	----------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 12)

3	K612YD8R	m2	Formació de paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x40 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant.	52,780	160,38	8.464,86
---	----------	----	--	--------	--------	----------

Inclús p.p. de bastimentada, replanteig, anivellació i aplomat, rebut de marcs i premarcs, mermes i trencaments i execució de trobades.
Neteja final.

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 20

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 73)

4	K821Z002	m2	Subministre i col·locació de peces ceràmiques per formació de faixa horitzontal exterior a una alçària >3 m, amb rajola ceràmica fina color vermell de 28x14 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	39,000	29,46	1.148,94
---	----------	----	---	--------	-------	----------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 85)

5	K821Z001	m2	Subministre i col·locació de revestiment de barana exterior a una alçària <= 3 m, amb tova de color vermell de 28x14x5 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	11,610	29,46	342,03
---	----------	----	---	--------	-------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 84)

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 14/09/17

Pàg.: 21

TOTAL	Títol 3	01.08.01	12.331,03
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	08	TANCAMENTS
Títol 3	02	TANCAMENTS PREFABRICATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K652728Y	m2	Formació d'envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p.p. de perfil·leria secundària, primària i auxiliar de col·locació. Inclús p.p. de banda elàstica de recolzament de perfils, segellat de placa a terra amb silicona, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar. S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats. Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas. Inclús p.p. elem. fixació llana mineral. S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 74)	17,765	49,12	872,62
2	E7761252	m2	Subministre i col·locació de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir, Tyvek o marca similar. Inclús: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Neteja del suport. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat (P - 15)	17,765	19,48	346,06

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 14/09/17

Pàg.: 22

3	K83HA141	m2	Subministre i col·locació d'aplatat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment de 25 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 88)	17,765	29,64	526,55
4	K877151A	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en què aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 90)	17,765	11,02	195,77
5	K81126A4	m2	Formació d'arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 79)	17,765	38,91	691,24
6	K811Z003	m2	Formació d'arrebossat base de 2,5 mm a 3 mm de gruix amb llana dentada sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, inclús malla de fibra de vidre de reforç de PVC realitzat amb morter acrílic Bluelad o marca similar. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat.	17,765	36,56	649,49

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 23

			Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.			
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.			
			<p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%</p> <p>- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 83)</p>	17,765	26,08	463,31
7	K811Z002	m2	<p>Formació d'arrebossat decoratiu sobre fons petri de 1,5 mm de gruix a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic Bluclad o marca similar.</p> <p>Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material.</p> <p>Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions).</p> <p>Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat.</p> <p>Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.</p> <p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%</p> <p>- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 82)</p>			

TOTAL Títol 3 01.08.02 3.745,04

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	08	TANCAMENTS
Títol 3	03	REFORÇOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.	308,988	3,61	1.115,45
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric			
			- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació			

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 24

			expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 59)			
2	4442B555	m	<p>Subministre i muntatge de cercol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable.</p> <p>P.p. de minves, talls i ajustaments. Les platines i elements de suport i d'unió. Col·locació de bastides i / o apuntalaments necessaris. Les platines dels suports i rigilitzadores, el soldat previ a extrem de les platines. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar l'acer i del material. Replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.</p>	43,950	54,72	2.404,94
			Inclòs tots els mitjans necessaris per tal de complir amb el pla de seguretat i salut.			
			Criteri d'amidament: m de llargària de cercol col·locat d'acord amb la DT. (P - 2)			
3	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum.	6,900	7,13	49,20
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.			
			Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. (P - 46)			
4	E61ZZ001	u	Formació de travada de parets amb connector de fil de fibra de vidre, formant vano de 50x250 mm per fixació d'envans ceràmics, col·locat a l'obra amb resina epoxy mitjançant col·locació de sistema MapeWrap G Fiocco de Ibermapei o marca similar.	60,000	20,44	1.226,40
			Inclús p.p. de perforació d'envans ceràmics.			
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.			
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 14)			
5	E61ZKVQ4	u	Subministre i col·locació d'ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de 150 mm de llargària, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.	8,000	2,77	22,16
			Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.			
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 13)			

TOTAL Títol 3 01.08.03 4.818,15

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	08	TANCAMENTS
Títol 3	04	JARDINERES

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 25

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K811Z001	m2	Formació de tancament de jardineres mitjançant col·locació de malla d'acer inoxidable 100 mm de pas i diàmetre 2 mm i arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclús p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 81)	8,800	60,91	536,01
2	K826613B	m2	Subministre i col·locació de rajoles ceràmiques per a enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 86)	8,800	42,28	372,06
TOTAL	Títol 3	01.08.04			908,07	

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 09 REVESTIMENTS

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 26

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
Títol 3 01 TRACTAMENTS SUPERFICIALS						
1	K8785820	m2	Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 92)	5,000	28,43	142,15
2	K8786610	m2	Eliminació i arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels paraments, amb mitjans manuals, prèvia aplicació d'injeccions d'amoniac. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 93)	50,000	3,44	172,00
3	K8785310	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 91)	211,709	4,30	910,35
4	K8B1Z001	m2	Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug de base de nanopartícules d'òxid, tipus Aquashield Ultimate de Tecnan o marca similar, consistent en l'aplicació de 2 capes de producte mitjançant nebulització. Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (P - 106)	181,843	6,02	1.094,69
TOTAL	Títol 3	01.09.01			2.319,19	
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER				
Capítol	09	REVESTIMENTS				
Títol 3	02	ARREBOSSATS I ESTUCATS				

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 27

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K81136J1	m2	Formació d'arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.	112,270	22,43	2.518,22
<p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 80)</p>						
2	K8811210	m2	Formació d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat. Inclús p.p. de malla de PVC tipus Mallatex en canvis de material. Inclús p.p. de bastimentada i neteja del suport amb p.p. de reglades per a formació d'arestes, angles i racons i reglada de sòcol (suport net de pols i imperfeccions). Inclús p.p. de protecció d'arestes amb perfil galvanitzat. Inclòs p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja final.	97,970	17,99	1.762,48
<p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 96)</p>						
TOTAL	Títol 3		01.09.02		4.280,70	
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER				
Capítol	09	REVESTIMENTS				
Títol 3	03	ENRAJOLATS				

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 28

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K826613D	m2	Subministre i col·locació de rajoles per enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclòs p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	13,200	41,49	547,67
<p>Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 87)</p>						

TOTAL Títol 3 01.09.03 547,67

Obra	01	Pressupost 2016-81-ER
Capítol	09	REVESTIMENTS
Títol 3	05	CELS RASOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K8449260	m2	Subministre i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p.p. de perfil·leria secundària, primària i auxiliar de col·locació i subjecció penjada. Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas. Inclús p.p. de faldons i cornises d'acabament. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.	17,100	35,65	609,62

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 89)

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 29

TOTAL Titol 3 01.09.05 609,62

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capitol 09 REVESTIMENTS
Titol 3 06 PINTATS
Titol 4 01 PARAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	K898K2A0	m2	Formació de capa de pintura per pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.	17,100	5,16	88,24
---	----------	----	---	--------	------	-------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 99)

2	K898J2A0	m2	Formació de capa de pintura per pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.	35,530	4,46	158,46
---	----------	----	--	--------	------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 98)

3	K879A5A0	m2	Formació de veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa. Tipus de pintura i colors a definir per la D.T. Inclús p.p de preparació del suport mitjançant neteja. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final.	25,504	9,77	249,17
---	----------	----	---	--------	------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 30

dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 94)

TOTAL Titol 4 01.09.06.01 495,87

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capitol 09 REVESTIMENTS
Titol 3 06 PINTATS
Titol 4 02 TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	K87AU00A	m2	Escatol i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta per a pintar, amb aplicacions successives de producte decapant en les dues cares de la fusteria.	32,316	23,02	743,91
---	----------	----	--	--------	-------	--------

Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada. (P - 95)

2	K89A1BB0	m2	Formació de revestiment de pintura per pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.	32,316	23,41	756,52
---	----------	----	---	--------	-------	--------

Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (P - 100)

3	K89A2BB0	m2	Formació de revestiment de pintura per pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat en les dues cares de la fusteria. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.	3,120	18,72	58,41
---	----------	----	--	-------	-------	-------

Nota: les persianes tipus menorquina s'han contabilitzat com una unitat.

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 31

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: - Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (P - 101)

TOTAL Titol 4 01.09.06.02 1.558,84

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 09 REVESTIMENTS
Títol 3 06 PINTATS
Títol 4 03 ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	K894BBJ0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.	30,576	23,09	706,00
---	----------	----	--	--------	-------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
(P - 97)

2	K89BBBH0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.	16,263	14,15	230,12
---	----------	----	--	--------	-------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. (P - 103)

3	K89ABBJ0	m2	Subministre i aplicació d'acabat de pintura mitjançant pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.	1,000	18,40	18,40
---	----------	----	--	-------	-------	-------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: - Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% (P - 102)

TOTAL Titol 4 01.09.06.03 954,52

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 32

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 09 REVESTIMENTS
Títol 3 07 ENVERNISSATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	K8ABABC0	m	Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat. Tipus d'acabat i color a definir per la D.T. Inclús p.p. de preparació del suport mitjançant poliment de la superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la ma de imprimació, encintat i tractament de juntes. Neteja final.	110,600	2,03	224,52
---	----------	---	---	---------	------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(P - 104)

TOTAL Titol 3 01.09.07 224,52

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 09 REVESTIMENTS
Títol 3 08 ESCOPIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	K8K1D14K	m	Subministre i col·locació d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclús p.p. de perfil L d'alumini anoditzat de 10x25mm. acabat satinat per a finals vistos d'enrajolat, cantonades, arestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst. Inclús p.p. de segellats amb silicona neutra entre enrajolat i paviment. Inclús p.p. de bastimentada i neteja final. Inclús p.p. de material per a reposició dipositat al final de l'obra en lloc previst.	8,950	23,03	206,12
---	----------	---	--	-------	-------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 107)

TOTAL Titol 3 01.09.08 206,12

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 09 REVESTIMENTS
Títol 3 09 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	K7D69TK0	m2	Subministre i aplicació en tots els elements estructurals de fusta exposat, de vernís intumescent per estructures de fusta, incolor, sobre superfície d'element estructural de fusta, mitjançant l'aplicació dels	308,310	42,89	13.223,42
---	----------	----	---	---------	-------	-----------

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 33

gruixos necessaris fins assolir un RF-30, amb un gruix mínim de 1500 µm.. Inclús p/p de protecció dels elements de l'entorn, l'encintat i tractament de juntes. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatrat de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de cada mà de vernís.

Fins i tot p/p de col·locació de bastides i / o apuntaments necessaris. Transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar del material. Replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars d'obra. Neteja de la zona de treball, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus inerts i / o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons especificacions de projecte, normativa d'obligat compliment i annex al pressupost i / o Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P - 78)

TOTAL Títol 3 01.09.09 13.223,42

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	KA1AD4R5	u	Subministre i col·locació de porta de fusta de pi melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.	1,000	390,23	390,23
---	----------	---	--	-------	--------	--------

Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada
Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. (P - 111)

2	KA1A18R5	u	Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.	3,000	161,26	483,78
---	----------	---	---	-------	--------	--------

Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada
Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 34

que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. (P - 110)

3	KA1A12R5	u	Subministre i col·locació de finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.	6,000	98,61	591,66
---	----------	---	---	-------	-------	--------

Inclou part proporcional de ferramentes, frontisses, pany i altres accessoris per deixar-la totalment col·locada
Especejament i dimensions reproduint la porta existent, segons documentació gràfica.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. (P - 109)

4	KA1R4240	u	Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta.	12,000	79,49	953,88
---	----------	---	--	--------	-------	--------

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT. (P - 113)

5	K21AURA3	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt. (P - 38)	2,000	220,60	441,20
---	----------	---	---	-------	--------	--------

6	KA1R3240	m2	Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	13,530	78,32	1.059,67
---	----------	----	--	--------	-------	----------

Inclús part proporcional de muntatge en mateixa posició original.

Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte.
Unitat d'obra acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 112)

TOTAL Capítol 01.10 3.920,42

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 11 ENVIDRAMENTS

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 35

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	KC310002	m2	Reproducció in situ, a escala real, de traçats i especejament d'emplomats i dibuixos de vitrall, sobre paper de calca transparent, amb efectes de color, gruixos i elements correctors. Grau de dificultat mitjà (P - 115)	1,428	179,98	257,01
2	KC310102	m2	Desmuntatge dels vidres despresos o trencats per a la seva reparació i posterior reutilització, desmuntatge de bastiment, elements rigiditzadors i d'ancoratge de mòdul-plafó de vitrall emplomat, d'1m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals, càrrega per a transport a taller i aplec i càrrega de runes sobre camió o contenidor. Grau de dificultat mitjà (P - 116)	1,428	69,02	98,56
3	KC310202	m2	Neteja de vitrall emplomat amb aigua desionitzada, amoniac i detergents neutres aplicat amb pinzell de pèl de cerres. Grau de dificultat mitjà (P - 117)	2,834	125,45	355,53
4	KC31110R	m2	Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre impres, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra (P - 118)	1,428	1.797,10	2.566,26
5	KC31210R	m2	Reproducció a partir de fragments de vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre bufat d'importació de 3 mm de gruix, treballat a taller amb treball artístic amb grisalles i esmaltats al forn, amb vidres nous i de recuperació de vitrall desmuntat, col·locat sobre obra de pedra (P - 119)	1,428	2.121,16	3.029,02
6	KCZ1110A	m	Segellat del junt vidre-fusta amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 120)	108,400	5,63	610,29
TOTAL	Capítol		01.11			6.916,67

Obra 01 Pressupost 2016-81-ER
Capítol 12 SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K6A1R6G5	m	Subministre i col·locació de reixat d'acer de xapa estirada i laminada soldada mecànicament a suports verticals i perimetrals formats per muntants d'acer realitzats amb perfil tubular laminat en fred situat als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb garres per fixació a paraments verticals, ancorat amb tac químic al suport. Inclou part proporcional de porta, muntants tubulars d'acer, ferratges, frontisses, elements de fixació, pany de cop i clau i tot el material necessari per al seu correcte funcionament.	16,263	85,44	1.389,51
						Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.
						Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 75)
2	KADGZ001	u	Subministre i col·locació de porta de xapa llisa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada.	1,000	196,09	196,09
						Completar la informació d'aquesta partida segons documentació gràfica i memòria de projecte. Unitat d'obra acabada.
						Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/09/17

Pàg.: 36

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
						una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas (P - 114)
TOTAL	Capítol		01.12			1.585,60
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER				
Capítol	13	ESCOMESSES				
1	9999Z001	PA	Partida Alçada de Connexió elèctrica des de servei de xarxa de Companyia fins a cambra de comptadors, inclòs armari "torpedo" situat en façana, beines contratubs, mecanismes i accessoris. Tot segons Reglament Electrotècnics de Baixa Tensió i normativa de la Companyia subministraodra. Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent.	1,000	2.000,00	2.000,00
						Unitat d'obra acabada. (P - 3)
2	9999Z002	PA	Partida Alçada a justificar per subministre elèctric segons pressupost de companyia.	1,000	3.000,00	3.000,00
						Unitat d'obra acabada. (P - 4)
3	9999Z003	PA	Partida Alçada per connexió des de servei de companyia d'aigua. Inclou connexió de servei general de l'edifici, pericó d'entrada, aixetes i mecanismes fins a comptador, bateria de comptador, vàlvules d'entrada i de sortida de comptador segons normes de la companyia subministradora. Inclús part proporcional de desmuntatge de paviment existent, obertura de rasa, reblert i col·locació de nou paviment de les mateixes característiques que l'existent.	1,000	3.000,00	3.000,00
						Unitat d'obra acabada. (P - 5)
4	9999Z004	PA	Partida Alçada a justificar per subministre d'aigua segons pressupost de companyia.	1,000	2.000,00	2.000,00
						Unitat d'obra acabada. (P - 6)
TOTAL	Capítol		01.13			10.000,00
Obra	01	Pressupost 2016-81-ER				
Capítol	20	SEGURETAT I SALUT				
1	9999ZZSS01	PA	Partida Alçada a justificar per a l'execució, realització i aplicació de totes les mesures i solucions necessàries per la prevenció de la Seguretat Laboral en l'obra, segons Estudi i Pla de seguretat i salut redactat per tècnic competent i aprovat pel Coordinador de seguretat; així com complir i/o fer complir totes les instruccions del coordinador en fase d'execució o de la D.F., en compliment de la Llei 31/1995 i del Real Decreto 1627/1997. (P - 7)	3.500,000	1,00	3.500,00
TOTAL	Capítol		01.20			3.500,00
					TOTAL PRESSUPOST	182.231,12

(*) Branques incompletes

EUR



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA.



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANES
DE LA CASA DEL DIRECTOR DEL CONJUNT FABRIL CAN BAGARIA
CORNELLÀ DE LLOBREGAT - BARCELONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	182.231,12
13 % Despeses Generals SOBRE 182.231,12.....	23.690,05
6 % Benefici Industrial SOBRE 182.231,12.....	10.933,87

Subtotal 216.855,04

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 216.855,04

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS SETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

A Cornellà de Llobregat
17 de Juliol de 2017
L'Arquitecte Tècnic

Sergi Moro Valentí
Col. Núm. 10.206.
Bemeseme Arquitectura, SCP



BEMESEME ARQUITECTURA S.C.P.
Membre de la Ròca 1, local 1
08013 Sabadell
C.I.F. J6840173